FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES					**$ 19.915.941,08**
1,01	*LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL INCLUYE CARTERA Y PLANOS.*	*M2*	*647,64*	*$ 8.024,00*	*$ 5.196.663,36*
1,02	*DESCAPOTE MANUAL E=0,2M (NO INCLUYE RETIRO)*	*M2*	*442,53*	*$ 11.190,00*	*$ 4.951.910,70*
1,03	*DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO.*	*M3*	*18,46*	*$ 455.437,00*	*$ 8.407.367,02*
1,04	*TALA DE ARBOL CLASE III ALTURA ENTRE 5 M Y 20 M, INCLUYE TRANSPORTE HASTA 5 KM*	*UN*	*4,00*	*$ 340.000,00*	*$ 1.360.000,00*
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS					**$ 95.668.342,67**
2,01	*EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M*	*M3*	*187,10*	*$ 96.204,00*	*$ 17.999.768,40*
2,02	*RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN*	*M3*	*35,48*	*$ 144.315,00*	*$ 5.120.296,20*
2,03	*MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR DE LA REGIÓN*	*M3*	*7,55*	*$ 500.391,00*	*$ 3.777.952,05*
2,04	*SUMINISTRO E INSTALACION SUB BASE GRANULAR CON MATERIAL TRITURADO-RECEBO 70/30*	*M3*	*19,78*	*$ 730.265,00*	*$ 14.444.641,70*
2,05	*PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.*	*M2*	*98,88*	*$ 426.832,00*	*$ 42.205.148,16*
2,06	*MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR DE LA REGIÓN Y CEMENTO*	*M3*	*21,99*	*$ 551.184,00*	*$ 12.120.536,16*
3. CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO					**$ 1.083.411.038,26**
3,01	*CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=5 cm*	*M2*	*100,57*	*$ 85.573,00*	*$ 8.606.076,61*
3,02	*CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA*	*M3*	*15,33*	*$ 1.654.864,00*	*$ 25.369.065,12*
3,03	*ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION*	*KG*	*9.369,13*	*$ 13.106,00*	*$ 122.791.817,78*
3,04	*PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C=3000 PSI E=0,12 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)*	*M2*	*270,23*	*$ 327.738,00*	*$ 88.564.639,74*
3,05	*CONCRETO F'C=3000 PSI PARA ZAPATAS*	*M3*	*25,11*	*$ 2.476.738,00*	*$ 62.190.891,18*
3,06	*CONCRETO F'C=3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION*	*M3*	*32,61*	*$ 2.561.941,00*	*$ 83.544.896,01*
3,07	*PLACA LOSA ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 2" TIPO METALDECK E=0.12 M CONCRETO 3,000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y PERNOS DE CORTANTE*	*M2*	*654,52*	*$ 597.077,00*	*$ 390.798.838,04*
3,08	*CONCRETO F'C=3000 PSI PARA COLUMNAS*	*M3*	*4,85*	*$ 2.960.335,00*	*$ 14.357.624,75*
3,09	*DINTELES EN CONCRETO 21.0 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. H= 0.2M Y E= 0.1M*	*M*	*77,75*	*$ 94.846,00*	*$ 7.374.276,50*
3,10	*BORDILLO FUNDIDO EN SITIO B=0.20 H=0.55 M CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.*	*M*	*56,32*	*$ 433.641,00*	*$ 24.422.661,12*
3,11	*ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE FC= 3000 PSI, E=0.10 M, COLOR GRIS (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)*	*M2*	*170,82*	*$ 343.523,00*	*$ 58.680.598,86*
3,12	*CARCAMO EN CONCRETO FC= 3000 PSI - 0,3 X 0,3 M EMAX= 0.07 M PAREDES (INCLUYE TAPA)*	*M*	*46,34*	*$ 761.842,00*	*$ 35.303.758,28*
3,13	*CINTA PVC PARA JUNTA DE CONSTRUCCION SIKA V-15 O SIMILAR*	*M*	*9,60*	*$ 102.121,00*	*$ 980.361,60*
3,14	*VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 3000PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO*	*M*	*347,37*	*$ 160.210,00*	*$ 55.652.147,70*
3,15	*SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO*	*M3*	*4,68*	*$ 3.393.214,00*	*$ 15.880.241,52*
3,16	*ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)*	*M2*	*16,80*	*$ 183.123,00*	*$ 3.076.466,40*
3,17	*MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI*	*M3*	*16,25*	*$ 2.780.023,00*	*$ 45.175.373,75*
3,18	*SUMIDERO EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO INC ACERO DE REFUERZO*	*UN*	*5,00*	*$ 1.109.399,00*	*$ 5.546.995,00*
3,19	*MESON EN CONCRETO DE 3000 psi, E=0.08m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60, ACABADO EN GRANITO PULIDO*	*M2*	*8,56*	*$ 379.706,00*	*$ 3.250.283,36*
3,20	*MESON EN CONCRETO DE 3000 psi, CON ENTREPAÑO, E=0.08m Y A=0.60m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60, ACABADO EN GRANITO PULIDO*	*M*	*3,38*	*$ 479.946,00*	*$ 1.622.217,48*
3,21	*PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3000 PSI - M3*	*M3*	*0,70*	*$ 2.885.327,00*	*$ 2.019.728,90*
3,22	*ANCLAJE CON VARILLA #4 PARA MURO EN BLOQUE*	*UN*	*339,00*	*$ 38.192,00*	*$ 12.947.088,00*
3,23	*SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE POLIUREA EN FRIO*	*M2*	*56,83*	*$ 268.432,00*	*$ 15.254.990,56*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4. ACERO ESTRUCTURAL					**$ 2.093.277.296,92**
4,01	*ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A-572 GR 50 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)*	*KG*	*62.802,37*	*$ 30.603,00*	*$ 1.921.940.929,11*
4,02	*PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO A325*	*KG*	*1.049,62*	*$ 28.592,00*	*$ 30.010.735,04*
4,03	*ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA)*	*KG*	*3.130,05*	*$ 30.043,00*	*$ 94.036.092,15*
4,04	*TAPA DE INSPECCION EN LAMINA ALFAJOR CAL 2.5 MM INCLUYE MARCO*	*UN*	*1,00*	*$ 2.039.985,00*	*$ 2.039.985,00*
4,05	*CORREA METALICA 150X100X3*	*M*	*192,94*	*$ 224.135,00*	*$ 43.244.606,90*
4,06	*CORREA METALICA 120X60X3*	*M*	*12,24*	*$ 163.803,00*	*$ 2.004.948,72*
5. MUROS, PAÑETES Y PINTURAS					**$ 1.376.720.775,14**
5,01	*MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)*	*M2*	*1.808,63*	*$ 393.650,00*	*$ 711.967.199,50*
5,02	*MURO EN BLOQUE ABUJARDADO, 0.14X0.19X0.39 M (MORTERO TIPO S 1:4)*	*M2*	*60,67*	*$ 659.018,00*	*$ 39.982.622,06*
5,03	*PAÑETE PARA MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.*	*M2*	*1.094,61*	*$ 96.906,00*	*$ 106.074.276,66*
5,04	*PAÑETE PARA MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.*	*M2*	*2.522,65*	*$ 74.999,00*	*$ 189.196.227,35*
5,05	*PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (MIN 3 MANOS), INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)*	*M2*	*1.215,09*	*$ 47.893,00*	*$ 58.194.305,37*
5,06	*VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (MIN 3 MANOS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)*	*M2*	*1.974,97*	*$ 31.458,00*	*$ 62.128.606,26*
5,07	*ESTUCO PLÁSTICO (MIN 3 MANOS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)*	*M2*	*2.042,43*	*$ 37.784,00*	*$ 77.171.175,12*
5,08	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST ANTIHONGO PARA MUROS, INCLUYE PINTURA BASE 1 MANO*	*M2*	*1.137,55*	*$ 61.451,00*	*$ 69.903.585,05*
5,09	*ALFAJIA 20.7 Mpa (3000 psi) A=0.20m, H=0.07m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.*	*M*	*143,53*	*$ 101.669,00*	*$ 14.592.551,57*
5,10	*MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA*	*M2*	*99,46*	*$ 406.875,00*	*$ 40.467.787,50*
5,11	*IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS DE FACHADA*	*M2*	*63,58*	*$ 110.765,00*	*$ 7.042.438,70*
6. PISOS Y ENCHAPES					**$ 328.105.369,96**
6,01	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA TRÁFICO COMERCIAL MODERADO FORMATO LIBRE*	*M2*	*715,31*	*$ 186.858,00*	*$ 133.661.395,98*
6,02	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TRÁFICO COMERCIAL MODERADO H=0.10M*	*M*	*494,96*	*$ 47.730,00*	*$ 23.624.440,80*
6,03	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PAREDES DE BAÑOS, COCINAS Y ZONAS HUMEDAS COLOR BLANCO*	*M2*	*383,69*	*$ 149.528,00*	*$ 57.372.398,32*
6,04	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO COLOR PIZARRA O SIMILARES FORMATO LIBRE*	*M2*	*70,94*	*$ 178.942,00*	*$ 12.694.145,48*
6,05	*ALISTADO PARA PISOS CON MORTERO 1:3, E=0.035M*	*M2*	*860,74*	*$ 86.524,00*	*$ 74.474.667,76*
6,06	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=0.10M*	*M*	*43,96*	*$ 47.730,00*	*$ 2.098.210,80*
6,07	*CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5CM*	*M*	*59,00*	*$ 28.825,00*	*$ 1.700.675,00*
6,08	*RAMPA EN CONCRETO F´C= 3000 PSI, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)*	*M2*	*21,65*	*$ 387.223,00*	*$ 8.383.377,95*
6,09	*SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA PARA EXTERIORES FORMATO LIBRE*	*M2*	*44,33*	*$ 206.391,00*	*$ 9.149.313,03*
6,10	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA PARA EXTERIORES H=0.10M*	*M*	*12,29*	*$ 39.434,00*	*$ 484.643,86*
6,11	*PINTURA TRAFICO ACRILICA TIPO DEMARCACION PARA PLACA EN CONCRETO*	*M2*	*119,78*	*$ 32.555,00*	*$ 3.899.437,90*
6,12	*DEMARCACION EN PISO ANCHO 10 CM*	*M*	*60,12*	*$ 9.359,00*	*$ 562.663,08*
7. CIELORASOS Y CUBIERTAS					**$ 220.040.839,54**
7,01	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA*	*M2*	*257,76*	*$ 408.929,00*	*$ 105.405.539,04*
7,02	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO*	*M*	*12,50*	*$ 92.901,00*	*$ 1.161.262,50*
7,03	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE LAMINA CALIBRE 18 PARA INTERCEPCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA A:=0.25M*	*M*	*78,68*	*$ 42.893,00*	*$ 3.374.821,24*
7,04	*SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO METÁLICO*	*M2*	*309,41*	*$ 355.836,00*	*$ 110.099.216,76*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8. CARPINTERIA METALICA,VIDRIOS Y ACCESORIOS					**$ 1.092.007.180,63**
8,01	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE*	*M2*	*77,56*	*$ 1.366.870,00*	*$ 106.014.437,20*
8,02	*PUERTAS EN ALUMINIO CON MARCO DE 3X1 AL MURO, BATIENTES CON MARCO DE 3X1 ½ (REF.1102) PISA VIDRIO PLANO O CURVO, CHAPA DE BOLA, CON VIDRIO FIJO 6MM TEMPLADO.*	*M2*	*81,09*	*$ 1.064.095,00*	*$ 86.287.463,55*
8,03	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18. CHAP O MANIJA ANTIPANICO*	*M2*	*39,37*	*$ 904.839,00*	*$ 35.623.511,43*
8,04	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CON TABLERO Y MARCO EN ALUMINIO 3X1-1/2" REF. 1102 SISTEMA BATIENTE Y CHAPA DE BOLA*	*M2*	*45,44*	*$ 913.035,00*	*$ 41.488.310,40*
8,05	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN PERSIANA LIVIANA REF. 315, CON MARCO EN ALUMINIO DE 2X1*	*M2*	*5,10*	*$ 886.183,00*	*$ 4.519.533,30*
8,06	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO PERSIANA METÁLICA*	*M2*	*32,04*	*$ 996.646,00*	*$ 31.932.537,84*
8,07	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA TIPO C FIJAS INCLUYE ESTUCTURA DE ANCLAJE*	*M2*	*159,23*	*$ 676.154,00*	*$ 107.664.001,42*
8,08	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO 6 MM CON MARCOS EN ALUMINIO COLOR NEGRO*	*M2*	*90,43*	*$ 1.013.271,00*	*$ 91.630.096,53*
8,09	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ENTAMBORADO DE 1"*	*M2*	*45,42*	*$ 1.862.657,00*	*$ 84.601.880,94*
8,10	*SANDBLASTING BLANCO*	*M2*	*151,98*	*$ 104.688,00*	*$ 15.910.482,24*
8,11	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 5 MM, BISELADO*	*M2*	*12,14*	*$ 633.773,00*	*$ 7.694.004,22*
8,12	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO CON MARCO DE 3X1 AL MURO, PISA VIDRIO PLANO O CURVO EN VIDRIO FIJO 6MM TEMPLADO.*	*M2*	*195,91*	*$ 1.054.400,00*	*$ 206.567.504,00*
8,13	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA ABATIBLE METÁLICA ARTICULADA PARA ACCESO A LA TERRAZA, ANCHO=0.90M, LONGITUD=4.30M CON PELDAÑOS CADA 0.30M*	*UN*	*1,00*	*$ 3.123.084,00*	*$ 3.123.084,00*
8,14	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1-1/2" Y VIDRIO TEMPLADO 10MM*	*M*	*27,61*	*$ 1.723.491,00*	*$ 47.585.586,51*
8,15	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE T 2"*	*M*	*21,03*	*$ 694.105,00*	*$ 14.597.028,15*
8,16	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO EN MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL ALUZINC 0.5 MM MICROPERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTER HORNEABLE EN DOS CARAS.*	*M2*	*243,61*	*$ 703.745,00*	*$ 171.439.319,45*
8,17	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO TIPO ALUCOBOND*	*M2*	*66,33*	*$ 504.565,00*	*$ 33.467.796,45*
8,18	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA EN POLICARBONATO DE 1.00X1.00M CON ESTRUCTURA METÁLICA, PARA ACCESO A LA TERRAZA*	*UN*	*1,00*	*$ 573.408,00*	*$ 573.408,00*
8,19	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN POLICARBONATO DE 0.74X1.44M CON ESTRUCTURA METÁLICA, PARA DUCTO*	*UN*	*1,00*	*$ 664.856,00*	*$ 664.856,00*
8,20	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN POLICARBONATO DE 0.62X1.44M CON ESTRUCTURA METÁLICA, PARA DUCTO*	*UN*	*1,00*	*$ 622.339,00*	*$ 622.339,00*
9. RED HIDRÁULICA Y VARIOS					**$ 22.670.398,15**
9,01	*ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3"X1/2" INCLUYE COLLAR DE DERIVACIÓN, REGISTRO DE INCORPORACIÓN, ADAPTADOR MACHO, REGISTRO DE CORTE, Y DEMÁS ACCESORIOS*	*UN*	*1,00*	*$ 360.417,00*	*$ 360.417,00*
9,02	*SUMINISTRO E INSTAL. MICROMEDIDOR DE VELOCIDAD TRANSM. MECÁNICA, CUERPO METÁLICO - CHORRO ÚNICO CLASE C 1/2" R160 (INC. CERTIFICADO CALIBRACIÓN Y ACOPLES)*	*UN*	*1,00*	*$ 348.463,00*	*$ 348.463,00*
9,03	*TUBERIA DE PRESIÓN RDE 21 Ø=1/2" PVC*	*M*	*51,79*	*$ 20.330,00*	*$ 1.052.890,70*
9,04	*TUBERIA DE PRESIÓN RDE 21 Ø=3/4" PVC*	*M*	*51,98*	*$ 21.172,00*	*$ 1.100.520,56*
9,05	*TUBERIA DE PRESIÓN RDE 21 Ø=1" PVC*	*M*	*23,59*	*$ 25.871,00*	*$ 610.296,89*
9,06	*ACCESORIO PVC PRES. 1/2"*	*UN*	*25,00*	*$ 6.440,00*	*$ 161.000,00*
9,07	*ACCESORIO PVC PRES. 3/4"*	*UN*	*41,00*	*$ 8.046,00*	*$ 329.886,00*
9,08	*ACCESORIO PVC PRES. 1"*	*UN*	*15,00*	*$ 14.576,00*	*$ 218.640,00*
9,09	*PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*22,00*	*$ 68.180,00*	*$ 1.499.960,00*
9,10	*PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*14,00*	*$ 92.405,00*	*$ 1.293.670,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9,11	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRÍFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 1" POTENCIA 1HP*	*UN*	*2,00*	*$ 2.037.841,00*	*$ 4.075.682,00*
9,12	*TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 5000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR ELECTRICO, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*2,00*	*$ 4.807.732,00*	*$ 9.615.464,00*
9,13	*VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*7,00*	*$ 30.224,00*	*$ 211.568,00*
9,14	*LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL*	*UN*	*6,00*	*$ 90.146,00*	*$ 540.876,00*
9,15	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL*	*UN*	*1,00*	*$ 177.516,00*	*$ 177.516,00*
9,16	*TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20*	*UN*	*13,00*	*$ 65.352,00*	*$ 849.576,00*
9,17	*VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*7,00*	*$ 31.996,00*	*$ 223.972,00*
10. RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES					**$ 38.493.847,38**
10,01	*TUBERÍA SANITARIA PVC ϴ=2"*	*M*	*74,29*	*$ 44.266,00*	*$ 3.288.521,14*
10,02	*TUBERÍA SANITARIA / PLUVIAL PVC ϴ=4"*	*M*	*192,77*	*$ 79.110,00*	*$ 15.250.034,70*
10,03	*TUBERÍA SANITARIA / PLUVIAL PVC ϴ=6"*	*M*	*10,47*	*$ 145.644,00*	*$ 1.524.892,68*
10,04	*ACCESORIO SANITARIA PVC ϴ=2"*	*UN*	*48,00*	*$ 14.043,00*	*$ 674.064,00*
10,05	*ACCESORIO SANITARIA PVC ϴ=4"*	*UN*	*96,00*	*$ 44.628,00*	*$ 4.284.288,00*
10,06	*ACCESORIO SANITARIA PVC ϴ=6"*	*UN*	*1,00*	*$ 143.984,00*	*$ 143.984,00*
10,07	*SALIDA SANITARIA PVC ϴ=2" - LAVAMANOS*	*UN*	*13,00*	*$ 115.878,00*	*$ 1.506.414,00*
10,08	*SALIDA SANITARIA PVC ϴ=2" - LAVAPLATOS*	*UN*	*3,00*	*$ 124.893,00*	*$ 374.679,00*
10,09	*SALIDA SANITARIA PVC ϴ=2" - ORINAL*	*UN*	*4,00*	*$ 56.908,00*	*$ 227.632,00*
10,10	*SALIDA SANITARIA PVC ϴ=4" - SANITARIOS*	*UN*	*10,00*	*$ 98.307,00*	*$ 983.070,00*
10,11	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON PVC-S 2" INCLUYE REJILLA SOSCO 3"X2"*	*UN*	*16,00*	*$ 30.952,00*	*$ 495.232,00*
10,12	*CANAL LAMINA GAL C.18 LD=0,85M*	*M*	*43,31*	*$ 219.206,00*	*$ 9.493.811,86*
10,13	*VALVULA 4" SISTEMA AGUAS LLUVIAS*	*UN*	*2,00*	*$ 123.612,00*	*$ 247.224,00*
11. APARATOS SANITARIOS Y VARIOS					**$ 53.519.925,30**
11,01	*SANITARIO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA TIPO CORONA AQUAJET O SIMILAR, INC. GRIFERIA TIPO MANIJA*	*UN*	*9,00*	*$ 859.537,00*	*$ 7.735.833,00*
11,02	*SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA*	*UN*	*1,00*	*$ 1.552.315,00*	*$ 1.552.315,00*
11,03	*SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER INC. DISPENSADOR DE JABON INSTITUCIONAL*	*UN*	*12,00*	*$ 979.351,00*	*$ 11.752.212,00*
11,04	*SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL (BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA)*	*UN*	*1,00*	*$ 865.754,00*	*$ 865.754,00*
11,05	*SUMINSTRO E INSTALACION ORINAL CON VALVULA COLOR BLANCO 100, CORONA O SIMILAR LINEA INSTITUCIONAL*	*UN*	*4,00*	*$ 1.103.600,00*	*$ 4.414.400,00*
11,06	*LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA*	*UN*	*3,00*	*$ 817.663,00*	*$ 2.452.989,00*
11,07	*CAJA DE INSPECCIÓN 0,60X0,60M, (INTERNO) BLOQUE-CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE ACERO) - INCLUYE CAÑUELA*	*UN*	*4,00*	*$ 1.535.029,00*	*$ 6.140.116,00*
11,08	*ACCESORIOS EN ACERO PARA BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA*	*UN*	*1,00*	*$ 2.892.248,00*	*$ 2.892.248,00*
11,09	*TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS*	*UN*	*1,00*	*$ 751.138,00*	*$ 751.138,00*
11,10	*TUBERIA DE DRENAJE PVC PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE INC AISLANTE TERMICO*	*M*	*165,46*	*$ 37.005,00*	*$ 6.122.847,30*
11,11	*SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA AHORRADORA TIPO ALTA-PALANCA PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER*	*UN*	*12,00*	*$ 728.452,00*	*$ 8.741.424,00*
11,12	*SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA AHORRADORA TIPO PALANCA 4" PARA LAVAMANOS*	*UN*	*1,00*	*$ 98.649,00*	*$ 98.649,00*
12. RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS					**$ 1.849.983.757,69**
SUBESTACION, CANALIZACION Y ACOMETIDA PRINCIPAL					
12,01	*POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG, INCLUYE CIMENTACIÓN*	*UN*	*1,00*	*$ 8.051.844,00*	*$ 8.051.844,00*
12,02	*ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA*	*UN*	*1,00*	*$ 2.958.012,00*	*$ 2.958.012,00*
12,03	*ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA*	*UN*	*1,00*	*$ 864.133,00*	*$ 864.133,00*
12,04	*BAJANTE CS400 DUCTO IMC 4"*	*UN*	*1,00*	*$ 1.948.278,00*	*$ 1.948.278,00*
12,05	*TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE DE 112,5 KVA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS*	*UN*	*1,00*	*$ 35.307.737,00*	*$ 35.307.737,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12,06	*MANIOBRA EN LINEA VIVA*	*UN*	*1,00*	$ *7.408.404,00*	$ *7.408.404,00*
12,07	*CANALIZACIÓN DE 2 DUCTOS PVC 4"*	*M*	*3,50*	$ *159.210,00*	$ *557.235,00*
12,08	*CAJA DE INSPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN NORMA CS274*	*UN*	*1,00*	$ *4.847.646,00*	$ *4.847.646,00*
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS					
12,09	*SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CABLE 2/0, INCLUYE: SOLDADURA EXOTÉRMICA, CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30 Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	$ *8.859.716,00*	$ *8.859.716,00*
12,10	*SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y APANTALLAMIENTO, INCLUYE PARARRAYOS, BAJANTES, PUESTA A TIERRA DE APANTALLAMIENTO Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN*	*UN*	*1,00*	$ *13.548.775,00*	$ *13.548.775,00*
EQUIPOS, CELDAS Y TABLEROS					
12,11	*CELDA DE MEDIDA EN BT CON REFERENCIA AE319 Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.*	*UN*	*1,00*	$ *10.458.846,00*	$ *10.458.846,00*
12,12	*TRANSFERENCIA 208V, 400A, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL-AUTOMÁTICO, INCLUYE SEÑAL DE COMUNICACIÓN HACIA INVERSOR PARA INYECCIÓN CERO*	*UN*	*1,00*	$ *26.783.232,00*	$ *26.783.232,00*
12,13	*TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD INCLUYE SUS PROTECCIONES (SEGÚN UNIFILAR) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	$ *21.333.378,00*	$ *21.333.378,00*
12,14	*PLANTA DE EMERGENCIA 120 KW 150 KVA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE INYECCIÓN DESDE EL INVERSOR*	*UN*	*1,00*	$ *103.155.586,00*	$ *103.155.586,00*
12,15	*TABLERO PARA AIRES ACONDICIONADOS TAA INCLUYE SUS PROTECCIONES (SEGÚN UNIFILAR), Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	$ *22.720.924,00*	$ *22.720.924,00*
12,16	*TABLERO GENERAL REGULADO TGR INCLUYE SUS PROTECCIONES (SEGÚN UNIFILAR), Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	$ *8.243.354,00*	$ *8.243.354,00*
12,17	*TABLERO TRIFÁSICO TN1 DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 40A E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES*	*UN*	*1,00*	$ *3.231.118,00*	$ *3.231.118,00*
12,18	*TABLERO TRIFÁSICO TN2, TN3 DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 40A E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES*	*UN*	*2,00*	$ *3.026.214,00*	$ *6.052.428,00*
12,19	*TABLERO TRIFÁSICO TR1, TR2, TR3 DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES*	*UN*	*3,00*	$ *2.833.007,00*	$ *8.499.021,00*
ACOMETIDAS					
12,20	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, T. 3F(350MCM) + 1N(350MCM) + 1T (2AWG). DE BORNES DEL TRANSFORMADOR A CELDA DE MEDIDA*	*M*	*15,00*	$ *834.866,00*	$ *12.522.990,00*
12,21	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, 3F(350MCM) + 1N(350MCM) + 1T (2AWG). DE ARMARIO DE MEDIDA A TABLERO TRANSFERENCIA*	*M*	*6,00*	$ *853.491,00*	$ *5.120.946,00*
12,22	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, 3F(350MCM) + 1N(350MCM) + 1T (2AWG). DE TRANSFERENCIA TX A PLANTA ELÉCTRICA*	*M*	*18,00*	$ *832.858,00*	$ *14.991.444,00*
12,23	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA, 3F(350MCM) + 1N(350MCM) + 1T (2AWG). DE TABLERO DE TRANSFERENCIA TX A TABLERO TGD*	*M*	*6,00*	$ *853.551,00*	$ *5.121.306,00*
12,24	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 3F(4/0AWG) + 1N(4/0AWG) + 1T (2AWG). DE TABLERO TGD A TABLERO AIRES ACONDICIONADOS TAA.*	*M*	*25,00*	$ *537.409,00*	$ *13.435.225,00*
12,25	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 3F(4AWG) + 1N(4AWG) + 1T (6AWG). VA DE TABLERO FOTOVOLTAICO A TABLERO GENERAL REGULADO TGR*	*M*	*12,00*	$ *179.714,00*	$ *2.156.568,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12,26	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 3F(8AWG) + 1N(8AWG) + 1T (8AWG). DE TABLERO TGD A TABLEROS TN1, TN2, TN3 Y ASCENSOR, DE TABLERO TGR HASTA TABLEROS TR1, TR2, TR3.*	*M*	*133,00*	*$ 127.776,00*	*$ 16.994.208,00*
12,27	*BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 40X5 CMS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN USO INTERIOR*	*M*	*90,97*	*$ 251.326,00*	*$ 22.863.126,22*
12,28	*BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA DE 40X8 CMS , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN USO EXTERIOR*	*M*	*20,00*	*$ 338.774,00*	*$ 6.775.480,00*
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					
12,29	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 2F(8AWG) + 1N(8AWG) + 1T (10AWG). VA DE TABLERO TAA A CONDENSADORAS 48.000 BTU/H*	*M*	*72,00*	*$ 160.558,00*	*$ 11.560.176,00*
12,30	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 2F(10AWG) + 1N(10AWG) + 1T (10AWG). VA DE TABLERO TAA A CONDENSADORAS 30.000 BTU/H*	*M*	*143,00*	*$ 146.622,00*	*$ 20.966.946,00*
12,31	*CORAZA AFLEX 3/4" PARA PROTECCION DE CABLE EN CUBIERTA*	*M*	*186,00*	*$ 26.558,00*	*$ 4.939.788,00*
12,32	*CONECTOR RECTO PARA CORAZA AFLEX 3/4"*	*UN*	*40,00*	*$ 35.218,00*	*$ 1.408.720,00*
12,33	*BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 40X15 CMS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN USO INTERIOR*	*M*	*98,00*	*$ 209.807,00*	*$ 20.561.086,00*
12,34	*TUBERÍA EMT PARA TENDIDO DE CABLE ENCAUCHETADO DESDE EVAPORADORAS HASTA ESCALERILLA CON CONEXIÓN A CONDENSADORAS EN CUBIERTA*	*M*	*176,00*	*$ 92.172,00*	*$ 16.222.272,00*
12,35	*CABLE ENCAUCHETADO 5x14 AWG TIPO CT PARA USO EN BANDEJA, DESDE CONDENSADORAS A EVAPORADORAS*	*M*	*1.154,00*	*$ 78.888,00*	*$ 91.036.752,00*
SALIDAS ELECTRICAS, TOMACORRIENTES E ILUMINACION					
12,36	*CANALETA METÁLICA 12X5 CM PARA ALOJAMIENTO DE TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE DATOS*	*M*	*129,66*	*$ 295.611,00*	*$ 38.328.922,26*
12,37	*ALIMENTADOR DE CABLE LIBRE DE HALÓGENOS 1X12AWG F + 1X12AWG N + 1X12AWG T. PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES, LUMINARIAS E INTERRUPTORES*	*M*	*2.763,65*	*$ 98.803,00*	*$ 273.056.910,95*
12,38	*TUBERÍA EMT PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES, LUMINARIAS E INTERRUPTORES*	*M*	*1.640,91*	*$ 104.967,00*	*$ 172.241.399,97*
12,39	*TOMACORRIENTE NORMAL INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*101,00*	*$ 133.626,00*	*$ 13.496.226,00*
12,40	*TOMACORRIENTE REGULADO INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*61,00*	*$ 132.554,00*	*$ 8.085.794,00*
12,41	*TOMACORRIENTE GFCI INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*10,00*	*$ 186.190,00*	*$ 1.861.900,00*
12,42	*CABLE ENCAUCHETADO 2x14 AWG, SEÑAL DE CONTROL DESDE TABLERO DE BOMBAS TB1 HASTA FLOTADORES*	*M*	*21,00*	*$ 53.953,00*	*$ 1.133.013,00*
12,43	*LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 60X60 CM 40W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*116,00*	*$ 513.619,00*	*$ 59.579.804,00*
12,44	*LUMINARIA LED HERMÉTICA 60CM 17W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*49,00*	*$ 502.583,00*	*$ 24.626.567,00*
12,45	*LUMINARIA LED LINEAL 1,25M 40W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*36,00*	*$ 594.646,00*	*$ 21.407.256,00*
12,46	*LUMINARIA LED LINEAL 62,5CM 20W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*39,00*	*$ 565.222,00*	*$ 22.043.658,00*
12,47	*LUMINARIA LED WALLPACK 20W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*6,00*	*$ 643.707,00*	*$ 3.862.242,00*
12,48	*LUMINARIA BALA LED TORTUGA 12 W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*3,00*	*$ 252.802,00*	*$ 758.406,00*
12,49	*BOMBILLO 14W PARA LUMINARIA TIPO ARTESANAL, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*6,00*	*$ 31.854,00*	*$ 191.124,00*
12,50	*LUMINARIA DE EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*33,00*	*$ 285.337,00*	*$ 9.416.121,00*
12,51	*LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA*	*UN*	*10,00*	*$ 310.568,00*	*$ 3.105.680,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12,52	*LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA 40W, INCLUYE MÁSTIL CON BRAZO SENCILLO Y ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*3,00*	*$ 4.069.533,00*	*$ 12.208.599,00*
12,53	*INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*55,00*	*$ 83.827,00*	*$ 4.610.485,00*
12,54	*INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*8,00*	*$ 87.343,00*	*$ 698.744,00*
12,55	*INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE APARATO, CAJAS, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN*	*UN*	*3,00*	*$ 98.267,00*	*$ 294.801,00*
RED DE VOZ Y DATOS, VIDEOVIGILANCIA, CONTROL BIOMETRICO					
12,56	*RACK SISTEMA VOZ Y DATOS PARA 28U, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	*$ 24.051.761,00*	*$ 24.051.761,00*
12,57	*BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 40X5 CMS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN USO INTERIOR*	*M*	*91,28*	*$ 251.326,00*	*$ 22.941.037,28*
12,58	*TUBERÍA EMT 3/4 PARA SALIDAS DE TOMAS DE DATOS Y CÁMARAS*	*M*	*552,00*	*$ 154.832,00*	*$ 85.467.264,00*
12,59	*CABLE UTP CAT 6A PARA PUNTOS DE DATOS Y CÁMARAS*	*M*	*3.584,31*	*$ 20.871,00*	*$ 74.808.134,01*
12,60	*SALIDA PARA TOMA DE DATOS INCLUYE APARATO, CAJAS, FACEPLATE SENCILLO Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.*	*UN*	*61,00*	*$ 224.791,00*	*$ 13.712.251,00*
12,61	*RACK SISTEMA CCTV PARA 20U, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	*$ 27.742.577,00*	*$ 27.742.577,00*
12,62	*SALIDA PARA CÁMARA DE SEGURIDAD, INCLUYE CAJAS, FACEPLATE SENCILLO Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.*	*UN*	*34,00*	*$ 224.791,00*	*$ 7.642.894,00*
12,63	*SALIDA PARA CONEXIÓN HDMI TELEVISORES INCLUYE APARATO, TUBERÍA, CAJAS, FACEPLATE HDMI Y CABLE HDMI PARA CONEXIÓN ENTRE LOS DOS PUNTOS.*	*UN*	*4,00*	*$ 526.275,00*	*$ 2.105.100,00*
12,64	*ACOMETIDA DE COMUNICACIONES DESDE POSTE NUEVO HASTA EL RACK DE DATOS*	*UN*	*1,00*	*$ 1.528.286,00*	*$ 1.528.286,00*
12,65	*CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS*	*UN*	*95,00*	*$ 164.710,00*	*$ 15.647.450,00*
12,66	*SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO*	*UN*	*4,00*	*$ 7.431.531,00*	*$ 29.726.124,00*
SISTEMA FOTOVOLTAICO					
12,67	*ESTRUCTURA METÁLICA PARA UN (1) PANEL SOLAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.*	*UN*	*60,00*	*$ 536.498,00*	*$ 32.189.880,00*
12,68	*PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 650 WP, MONOCRISTALINO*	*UN*	*60,00*	*$ 1.423.829,00*	*$ 85.429.740,00*
12,69	*CABLE SOLAR CU 6 MM2*	*M*	*333,00*	*$ 46.586,00*	*$ 15.513.138,00*
12,70	*CONECTOR SOLAR MC4*	*UN*	*28,00*	*$ 35.406,00*	*$ 991.368,00*
12,71	*CABLE PARA CONEXIÓN A TIERRA No 6 AWG*	*M*	*170,00*	*$ 42.002,00*	*$ 7.140.340,00*
12,72	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 3F(1/0AWG) + 1N(1/0AWG) + 1T (2AWG). DE INVERSOR A TABLERO FOTOVOLTAICO Y DE TABLERO FOTOVOLTAICO A TGD*	*M*	*13,00*	*$ 402.411,00*	*$ 5.231.343,00*
12,73	*INVERSOR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO, 30 KW, 4 MPPT, ENTRADA DC 150-550 VCC, SALIDA AC 208 VAC 3F/N/PE*	*UN*	*1,00*	*$ 26.923.685,00*	*$ 26.923.685,00*
12,74	*TABLERO FOTOVOLTAICO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES AC, 600V, 200A, 25KA*	*UN*	*1,00*	*$ 30.210.813,00*	*$ 30.210.813,00*
12,75	*REGISTRADOR DE DATOS PROTOCOLO RS232 PARA MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL SISTEMA SOLAR*	*UN*	*1,00*	*$ 2.512.875,00*	*$ 2.512.875,00*
12,76	*TABLERO DE DESCONEXIÓN DE LOS BANCOS DE BATERÍAS, INCLUYE ACOMETIDA Y TUBERÍA PARA CONEXIÓN A INVERSOR*	*UN*	*1,00*	*$ 1.790.556,00*	*$ 1.790.556,00*
12,77	*BATERÍA LITIO LiFePO4, MÓDULO GB-LM4.0, 4,09 KWH, 102,4 VCC*	*UN*	*8,00*	*$ 7.808.273,00*	*$ 62.466.184,00*
12,78	*BASE DE MÓDULO GL-LBASE COMO SOPORTE PARA BATERÍAS*	*UN*	*2,00*	*$ 1.194.571,00*	*$ 2.389.142,00*
12,79	*CAJA DE CONTROL DE CLÚSTER HV GB-LBS, 120-750 VCC, INCLUYE CABLES DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO DE PROTECCIÓN HACIA EL INVERSOR*	*UN*	*2,00*	*$ 5.140.173,00*	*$ 10.280.346,00*
12,80	*BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA DE 10X8 CMS , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN USO EXTERIOR*	*M*	*37,00*	*$ 291.526,00*	*$ 10.786.462,00*
12,81	*SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TRABAJO SEGURO EN CUBIERTA, INCLUYE PLATAFORMA Y LINEA DE VIDA*	*UN*	*1,00*	*$ 9.660.380,00*	*$ 9.660.380,00*
12,82	*CORAZA AFLEX 3/4"*	*M*	*8,00*	*$ 26.558,00*	*$ 212.464,00*
12,83	*CONECTOR RECTO PARA CORAZA AFLEX 3/4"*	*UN*	*12,00*	*$ 35.218,00*	*$ 422.616,00*
12,84	*TABLERO DE CONTROL TB1 PARA DOS BOMBAS CON OPERACIÓN ALTERNADA, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR*	*UN*	*1,00*	*$ 4.583.169,00*	*$ 4.583.169,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
12,85	*TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE. AISLAMIENTO HFFR LIBRE DE HALÓGENOS 600V, TIPO CT PARA USO EN BANDEJA. 2F(12AWG) + 1N(12AWG) + 1T (12AWG). DE TABLERO TN1 A TB1 TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS*	*M*	*25,00*	*$ 134.481,00*	*$ 3.362.025,00*
13. RED CONTRA INCENDIOS					**$ 19.227.666,63**
13,01	*TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*M*	*1,00*	*$ 136.567,00*	*$ 136.567,00*
13,02	*TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*M*	*24,93*	*$ 234.591,00*	*$ 5.848.353,63*
13,03	*REDUCCION CONCENTRICA 4" x 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	*$ 49.516,00*	*$ 49.516,00*
13,04	*ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN (TEE 4" X 4" X 2 1/2")*	*UN*	*2,00*	*$ 125.391,00*	*$ 250.782,00*
13,05	*ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN (CODO 90°)*	*UN*	*4,00*	*$ 39.638,00*	*$ 158.552,00*
13,06	*ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*4,00*	*$ 381.300,00*	*$ 1.525.200,00*
13,07	*VALVULA DE COMPUERTA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN*	*UN*	*1,00*	*$ 3.372.717,00*	*$ 3.372.717,00*
13,08	*VALVULA ANGULAR 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN (CLASE I)*	*UN*	*3,00*	*$ 972.551,00*	*$ 2.917.653,00*
13,09	*VALVULA F.D.C (SIAMESA) EN BRONCE Ø 4" X 2 1/2" X 2 1/2". SUMINISTRO E INSTAL.*	*UN*	*1,00*	*$ 1.834.022,00*	*$ 1.834.022,00*
13,10	*DETECTORES DE HUMO*	*UN*	*16,00*	*$ 195.894,00*	*$ 3.134.304,00*
14. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN					**$ 275.788.718,76**
14,01	*INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 12000 BTU DE UNA VIA 220V.*	*UN*	*30,00*	*$ 878.426,00*	*$ 26.352.780,00*
14,02	*INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 24000 BTU DE CUATRO VIAS 220V.*	*UN*	*10,00*	*$ 1.054.111,00*	*$ 10.541.110,00*
14,03	*INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA 2X12 MULTIINVERTER DE 30.000 BTU*	*UN*	*15,00*	*$ 289.881,00*	*$ 4.348.215,00*
14,04	*INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA 2X24 MULTIINVERTER DE 48.000 BTU*	*UN*	*5,00*	*$ 527.056,00*	*$ 2.635.280,00*
14,05	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 12.000 BTU - INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO*	*M*	*794,08*	*$ 189.042,00*	*$ 150.114.471,36*
14,06	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 24.000 BTU - INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO*	*M*	*240,65*	*$ 256.256,00*	*$ 61.668.006,40*
14,07	*INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 1,00 M*	*UN*	*2,00*	*$ 878.426,00*	*$ 1.756.852,00*
14,08	*INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE DE 1,50 M*	*UN*	*1,00*	*$ 966.268,00*	*$ 966.268,00*
14,09	*SOPORTE RIEL CHANNEL PARA TUBERIA EN PLACA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y PLATINA DE ANCLAJE*	*UN*	*32,00*	*$ 76.819,00*	*$ 2.458.208,00*
14,10	*SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO PARED/TECHO 110V*	*UN*	*6,00*	*$ 405.060,00*	*$ 2.430.360,00*
14,11	*SUMINISTRO E INSTALACION DE DESHUMIDIFICADOR 50 PINTAS/DIA TANQUE 6,8 L*	*UN*	*2,00*	*$ 6.258.584,00*	*$ 12.517.168,00*
15. TRANSPORTES					**$ 15.291.097,12**
15,01	*TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR*	*M3*	*35,48*	*$ 24.916,00*	*$ 884.019,68*
15,02	*TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES*	*M3*	*294,07*	*$ 48.992,00*	*$ 14.407.077,44*
16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					**$ 397.241.086,99**
16,01	*SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR*	*UN*	*1,00*	*$ 207.606.010,00*	*$ 207.606.010,00*
16,02	*CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACION SEGÚN NTC 5926-1*	*UN*	*1,00*	*$ 7.486.290,00*	*$ 7.486.290,00*
16,03	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE FACHADA EN ALUMINIO SATINADO, ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO HALO E INTERNA PARA FRANJA "FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN", CON LETRAS CALADAS Y ACRÍLICO TRASLÚCIDO OPAL.*	*M2*	*8,44*	*$ 4.450.100,00*	*$ 37.558.844,00*
16,04	*SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERIA ORNAMENTAL*	*M2*	*24,62*	*$ 414.132,00*	*$ 10.195.929,84*
16,05	*ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO 1 1/2"X1/8 PARA UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO*	*UN*	*10,00*	*$ 674.526,00*	*$ 6.745.260,00*
16,06	*MASTILES BANDERAS EN TUBERIA 2" AGUAS NEGRAS, LONGITUD 8 METROS*	*UN*	*3,00*	*$ 1.998.232,00*	*$ 5.994.696,00*
16,07	*INSTALACIÓN, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS*	*UN*	*50,00*	*$ 1.231.352,00*	*$ 61.567.600,00*
16,08	*SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS DECORATIVAS PARA INTERIORES*	*UN*	*18,00*	*$ 660.516,00*	*$ 11.889.288,00*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATO No.	*CONTRATO ELECTRÓNICO No. FEAB-0024-2026*
OBJETO:	*ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA GESTIÓN, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN SECCIONAL VAUPÉS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ*
FECHA:	*OCTUBRE DE 2026*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16,09	*IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO PARA MURO*	*M2*	*76,85*	*$ 627.159,00*	*$ 48.197.169,15*

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		**$ 8.981.363.282,22**
ADMINISTRACIÓN	*26%*	*$ 2.335.154.453,38*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 269.440.898,47*
UTILIDAD	*5%*	*$ 449.068.164,11*
TOTAL AIU	**34%**	**$ 3.053.663.515,96**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	*19%*	*$ 85.322.951,18*
COSTO TOTAL OBRA CIVIL INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD		**$ 3.138.986.467,14**
COSTO TOTAL OBRA CIVIL		**$ 12.120.349.749,36**

17. MOBILIARIO Y DOTACION					**$ 411.444.489,00**
17,01	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #1 - SUBDIRECTOR 1,80 X 2,50X1,80 M*	*UN*	*2,00*	*$ 3.999.073,00*	*$ 7.998.146,00*
17,02	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #2 - FISCAL 2,10 X 1,50 X 1,50 M*	*UN*	*6,00*	*$ 3.381.693,00*	*$ 20.290.158,00*
17,03	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #3 - ASISTENCIAL CON INTERLOCUCIÓN 1,50 X 1,50 M*	*UN*	*25,00*	*$ 2.469.920,00*	*$ 61.748.000,00*
17,04	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #5 - RECEPCIÓN 1,50 X 1,50 M*	*UN*	*1,00*	*$ 3.671.480,00*	*$ 3.671.480,00*
17,05	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #6 - INVESTIGADOR 1,50X0,60 M*	*UN*	*2,00*	*$ 1.608.700,00*	*$ 3.217.400,00*
17,06	*ESCRITORIO TIPOLOGÍA #7 - ENTREVISTAS 1,50 X 0,60 M*	*UN*	*18,00*	*$ 1.597.157,00*	*$ 28.748.826,00*
17,07	*SILLA OPERATIVA*	*UN*	*50,00*	*$ 1.063.765,00*	*$ 53.188.250,00*
17,08	*SILLA INTERLOCUTORA*	*UN*	*76,00*	*$ 388.108,00*	*$ 29.496.208,00*
17,09	*SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZO*	*UN*	*16,00*	*$ 456.326,00*	*$ 7.301.216,00*
17,10	*SILLA GERENCIA*	*UN*	*2,00*	*$ 1.281.502,00*	*$ 2.563.004,00*
17,11	*ARCHIVADOR A1 0,90X0,50X2,05 M*	*UN*	*29,00*	*$ 2.559.467,00*	*$ 74.224.543,00*
17,12	*ARCHIVADOR A2 0,75X0,60X0,75 M*	*UN*	*15,00*	*$ 1.317.560,00*	*$ 19.763.400,00*
17,13	*ARCHIVADOR RODANTE MODULAR UDC=1,20X0,45X2,05 M*	*UN*	*12,00*	*$ 2.111.811,00*	*$ 25.341.732,00*
17,14	*PANEL MIXTO DIVISORIO H:1,35X 1,50 M*	*UN*	*21,00*	*$ 2.117.620,00*	*$ 44.470.020,00*
17,15	*MESA DE TRABAJO 2,00X1,00 M*	*UN*	*2,00*	*$ 2.774.298,00*	*$ 5.548.596,00*
17,16	*MESA CIRCULAR 0,90 M*	*UN*	*5,00*	*$ 901.729,00*	*$ 4.508.645,00*
17,17	*POLTRONA 1 PUESTO*	*UN*	*5,00*	*$ 1.413.847,00*	*$ 7.069.235,00*
17,18	*SOFA 2 PUESTOS*	*UN*	*3,00*	*$ 2.238.272,00*	*$ 6.714.816,00*
17,19	*MESA DE CENTRO 0.60X0.60 M*	*UN*	*3,00*	*$ 588.603,00*	*$ 1.765.809,00*
17,20	*SILLAS TANDEM 3 PUESTOS*	*UN*	*5,00*	*$ 763.001,00*	*$ 3.815.005,00*
18. SUMINISTROS AIRE ACONDICIONADO					**$ 265.620.576,00**
18,01	*SUMINISTRO DE EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 12000 BTU DE UNA VIA 220V. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.*	*UN*	*30,00*	*$ 2.278.883,00*	*$ 68.366.490,00*
18,02	*SUMINISTRO DE EVAPORADORA TIPO CASSETTE DE 24000 BTU DE CUATRO VIAS 220V. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.*	*UN*	*10,00*	*$ 3.582.817,00*	*$ 35.828.170,00*
18,03	*SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA 2X12 MULTIINVERTER DE 30.000 BTU*	*UN*	*15,00*	*$ 6.582.690,00*	*$ 98.740.350,00*
18,04	*SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA 2X24 MULTIINVERTER DE 48.000 BTU*	*UN*	*5,00*	*$ 11.518.700,00*	*$ 57.593.500,00*
18,05	*SUMINISTRO DE CORTINA DE AIRE DE 1,00 M*	*UN*	*2,00*	*$ 1.417.583,00*	*$ 2.835.166,00*
18,06	*SUMINISTRO DE CORTINA DE AIRE DE 1,50 M*	*UN*	*1,00*	*$ 2.256.900,00*	*$ 2.256.900,00*
COSTO DIRECTO MOBILIARIO - DOTACION Y AIRE ACONDICIONADO					**$ 677.065.065,00**
ADMINISTRACIÓN				*14,14%*	*$ 95.737.000,19*
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y DOTACION					**$ 772.802.065,19**

19. TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA					**$ 42.000.000,00**
19,01	*INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE - TRANSFORMACION Y USO FINAL*	*UN*	*1,00*	*$ 17.500.000,00*	*$ 17.500.000,00*
19,02	*INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE SISTEMA FOTOVOLTAICO*	*UN*	*1,00*	*$ 8.000.000,00*	*$ 8.000.000,00*
19,03	*INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP*	*UN*	*1,00*	*$ 12.000.000,00*	*$ 12.000.000,00*
19,04	*TRAMITE Y REVISION PARA APROBACION ANTE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA*	*UN*	*1,00*	*$ 4.500.000,00*	*$ 4.500.000,00*
20. PLANES DE MANEJO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS					**$ 152.638.096,00**
20,01	*PLAN DE MANEJO AMBIENTAL*	*UN*	*1,00*	*$ 22.181.896,00*	*$ 22.181.896,00*
20,02	*PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO*	*UN*	*1,00*	*$ 12.463.600,00*	*$ 12.463.600,00*
20,03	*PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS*	*UN*	*1,00*	*$ 117.992.600,00*	*$ 117.992.600,00*
COSTO TOTAL TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA, PLANES DE MANEJO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO					**$ 194.638.096,00**

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 13.087.789.910,55**