FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede ó no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Unitario	X		Cerramiento en lona verde altura H:2 metros	ML	139.17	$ 14,073.68	$ 1,958,586.58
Subtotal								**$ 1,958,586.58**
2				**REFUERZO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA**				
2.1	Unitario	X		Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)	UND	8.00	$ 446,985.00	$ 3,575,880.00
2.2	Unitario	X		Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm	UND	8.00	$ 5,365,140.00	$ 42,921,120.00
2.3	Unitario	X		Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas	ML	900.22	$ 29,543.25	$ 26,595,424.52
2.4	Unitario	X		Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm	UND	12.00	$ 1,106,226.00	$ 13,274,712.00
2.5	Unitario	X		Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm	M2	55.44	$ 122,443.20	$ 6,788,251.01
Subtotal								**$ 93,155,387.52**
3				**CANALES METALICOS**				
3.1	Unitario	X		Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18	ML	33.52	$ 148,874.01	$ 4,990,256.77
3.2	Unitario	X		Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)	ML	41.40	$ 82,544.01	$ 3,417,321.96
Subtotal								**$ 8,407,578.74**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 103,521,552.86**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 103,521,552.86**
VALOR TOTAL	**$ 103,521,552.86**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	28%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	3%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32%

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO