San Miguel (La Dorada) 10 de noviembre de 2026

Sr.
Oficina Banco de proyectos
Alcaldía municipal de San miguel
bancodeproyectos@sanmiguel-putumayo.gov.co

ASUNTO: solicitud sin ajuste presupuestal

Se solicita realizar un ajuste sin trámite presupuestal al proyecto denominado «MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO», identificado con el código BPIM 202600000017545.

Dicho ajuste tiene como objetivo darle más alcance al capítulo 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES por un valor de un millón cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos setenta y siete mil pesos con setenta y un centavos ($ 1,483,777.71) M/CTE., para lo cual se anexa el presupuesto ajustado.

El ajuste se realiza para eliminar del presupuesto inicial el IVA sobre la utilidad, cabe precisar que esta modificación no altera el objeto, ni valor total del proyecto inicialmente viabilizado.

.

Anexos:
Presupuesto ajustado

Atentamente,

GUILLERMO YAMID VALLEJO BENAVIDES
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Municipio de San Miguel Putumayo
proyectó: Ing Jeisson Buesaquillo _____

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
	COLISEO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Cerramiento en lona verde altura H:2 metros	ML	139.17	$ 10,661.88	$ 1,483,777.71
				subtotal	***$ 1,483,777.71***
2	**REFUERZO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA**				
2.1	Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)	UND	8.00	$ 338,625.00	$ 2,709,000.00
2.2	Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm	UND	8.00	$ 4,064,500.00	$ 32,516,000.00
2.3	Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas	ML	900.22	$ 22,381.25	$ 20,148,048.88
2.4	Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm	UND	12.00	$ 838,050.00	$ 10,056,600.00
2.5	Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm	M2	55.44	$ 92,760.00	$ 5,142,614.40
				subtotal	***$ 70,572,263.28***
3	**CANALES METALICOS**				
3.1	Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18	ML	33.52	$ 112,783.34	$ 3,780,497.56
3.2	Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)	ML	41.40	$ 62,533.34	$ 2,588,880.28
				subtotal	***$ 6,369,377.84***
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 78,425,418.83**
				ADMINISTRACIÓN 28%	$ 21,959,117.27
				IMPREVISTOS 1%	$ 784,254.19
				UTILIDAD 3%	$ 2,352,762.57
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 25,096,134.03**
				TOTAL OBRA	**$ 103,521,552.86**

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

1.1	Cerramiento en lona verde altura H:2 metros	Unidad:	ML

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Hora	Rend	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 415.63

SUBTOTAL. $ 415.63

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Guadua H:3 metros	Und	0.33	$ 8,000.00	$ 2,640.00
Puntilla 2 1/2" dulce	Lb	0.05	$ 5,000.00	$ 250.00
Lona verde H: 2 metros	Ml	1.00	$ 3,200.00	$ 3,200.00

SUBTOTAL $ 6,090.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn Ml/Dia	V. Unitario.
1	Oficial de obra	$ 120,000	75%	210,000	80.00	$ 2,625.00
1	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	122,500	80.00	$ 1,531.25

SUBTOTAL $ 4,156.25

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario

SUBTOTAL $ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 10,661.88

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 2,985.33
IMPREVISTOS	1%	$ 106.62
UTILIDAD	3%	$ 319.86

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 3,411.80

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 14,073.68

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024	

2.1	Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)	Unidad:	UND

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Cant	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 11,375.00
Pulidora tronzadora	Dia	80,000.00	0.10	$ 8,000.00
Equipo oxicorte	Dia	120,000.00	1.00	$ 120,000.00

SUBTOTAL. $ 139,375.00

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Discos de corte metalico	Und	2.00	$ 5,000.00	$ 10,000.00
Oxigeno y acetileno	m3	5.00	$ 15,000.00	$ 75,000.00

SUBTOTAL $ 85,000.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn UND/Dia	V. Unitario.
1	Oficial de obra	$ 120,000	75%	210,000	4.00	$ 52,500.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	4.00	$ 61,250.00

SUBTOTAL $ 113,750.00

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
Retiro de acero	Ml	1	500.00		500.00

SUBTOTAL $ 500.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 338,625.00

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 94,815.00
IMPREVISTOS	1%	$ 3,386.25
UTILIDAD	3%	$ 10,158.75

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 108,360.00

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 446,985.00

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024	

2.2	Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm	Unidad:	UND

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Cant	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 133,000.00
Equipo de soldadura 110/220	Dia	$ 100,000.00	1.00	$ 100,000.00
Juego de andamios	Dia	$ 6,000.00	5.00	$ 30,000.00
Grua autopropulsada de brazo telescopico	Dia	$ 1,080,000.00	0.200	$ 216,000.00

SUBTOTAL. $ 479,000.00

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Perfil G gr50 160x60x2mm	Ml	19.45	$ 90,000.00	$ 1,750,500.00
Soldadua 7018x1/8	Kg	5.00	$ 30,000.00	$ 150,000.00
Discos de corte 7"	Und	5.00	$ 15,000.00	$ 75,000.00
Pernos de anclaje 3/4	UND	8.00	$ 10,000.00	$ 80,000.00

SUBTOTAL $ 2,055,500.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn UND/Dia	V. Unitario.
2	Oficial de obra	$ 120,000	75%	420,000	0.50	$ 840,000.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	0.50	$ 490,000.00

SUBTOTAL $ 1,330,000.00

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
Transporte suministro	glb	1	200,000.00		200,000.00

SUBTOTAL $ 200,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 4,064,500.00

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 1,138,060.00
IMPREVISTOS	1%	$ 40,645.00
UTILIDAD	3%	$ 121,935.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1,300,640.00

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 5,365,140.00

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/04/2024	

2.3	Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas	Unidad:	ML

I EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Cant	V. Unitario.
	Herremienta menor			0.10	$ 568.75
	Compresor	Dia	$ 100,000.00	0.02	$ 2,000.00
					$ -

SUBTOTAL. $ 2,568.75

II MATERIALES EN OBRA.

	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
	Esmalte sintetico para exterior 3 en 1	Gal	0.08	$ 130,000.00	$ 10,400.00
	Thinner disolvente	Gal	0.070	$ 30,000.00	$ 2,100.00
	Lija y elementos de limpieza	Und	0.23	$ 5,000.00	$ 1,125.00

SUBTOTAL $ 13,625.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn ml/Dia	V. Unitario.
1	Oficial de obra	$ 120,000	75%	210,000	80.00	$ 2,625.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	80.00	$ 3,062.50

SUBTOTAL $ 5,687.50

IV TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
	Transporte suministro	glb	0.01	50,000.00		500.00

SUBTOTAL $ 500.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 22,381.25

V COSTOS INDIRECTOS.

	DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
	ADMINISTRACIÓN	28%	$ 6,266.75
	IMPREVISTOS	1%	$ 223.81
	UTILIDAD	3%	$ 671.44

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 7,162.00

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 29,543.25

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/04/2024	

2.4	Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm	Unidad:	UND

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Cant	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 33,250.00
Equipo de soldadura 110/220	Dia	$ 100,000.00	0.50	$ 50,000.00
Juego de andamios	Dia	$ 6,000.00	5.00	$ 30,000.00
Grua autopropulsada de brazo telescopico	Dia	$ 1,080,000.00	0.020	$ 21,600.00

SUBTOTAL. $ 134,850.00

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Perfil G gr50 160x60x2mm	Ml	3.28	$ 90,000.00	$ 295,200.00
Soldadura 7018x1/8	Kg	2.00	$ 30,000.00	$ 60,000.00
Discos de corte 7"	Und	1.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00

SUBTOTAL $ 370,200.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn UND/Dia	V. Unitario.
2	Oficial de obra	$ 120,000	75%	420,000	2.00	$ 210,000.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	2.00	$ 122,500.00

SUBTOTAL $ 332,500.00

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
Transporte suministro	glb	0.01	50,000.00		500.00

SUBTOTAL $ 500.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 838,050.00

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 234,654.00
IMPREVISTOS	1%	$ 8,380.50
UTILIDAD	3%	$ 25,141.50

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 268,176.00

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 1,106,226.00

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/04/2024	

2.5	Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm	Unidad:	M2

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Cant	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 2,660.00
Andamios	Dia	$ 6,000.00	0.100	$ 600.00

SUBTOTAL. $ 3,260.00

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Teja UPVC Blanca 2mm	m2	1.05	$ 48,000.00	$ 50,400.00
Tornillo autoperforante	UND	6.00	$ 2,000.00	$ 12,000.00

SUBTOTAL $ 62,400.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn M2/Dia	V. Unitario.
2	Oficial de obra	$ 120,000	75%	420,000	25.00	$ 16,800.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	25.00	$ 9,800.00

SUBTOTAL $ 26,600.00

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
Transporte suministro	glb	0.01	50,000.00		500.00

SUBTOTAL $ 500.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 92,760.00

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 25,972.80
IMPREVISTOS	1%	$ 927.60
UTILIDAD	3%	$ 2,782.80

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 29,683.20

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 122,443.20

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024	

3.1	Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18	Unidad:	ML

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Hora	Cant	V. Unitario.
Herremienta menor			0.10	$ 1,516.67
				$ -
				$ -

SUBTOTAL. $ 1,516.67

II MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
Canal metalico cal 18 lamina galvanizada	Ml	1.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00
Tornilleria y fijacion	Und	4.00	$ 500.00	$ 2,000.00
Sellante de silicona	Ml	0.20	$ 3,000.00	$ 600.00
Esmalte sintetico para exterior 3 en 1	Gal	0.02	$ 95,000.00	$ 1,900.00
				$ -

SUBTOTAL $ 94,500.00

III MANO DE OBRA.

CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn Ml/Dia	V. Unitario.
1	Oficial de obra	$ 120,000	75%	210,000	30.00	$ 7,000.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	30.00	$ 8,166.67

SUBTOTAL $ 15,166.67

IV TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
Transporte materiales	Viaje	0.02	80,000.00		1,600.00

SUBTOTAL $ 1,600.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. $ 112,783.34

V COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 31,579.34
IMPREVISTOS	1%	$ 1,127.83
UTILIDAD	3%	$ 3,383.50

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 36,090.67

TOTAL PRECIO UNITARIO. $ 148,874.01

Revisó: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/04/2024	

3.2	Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)	Unidad:	ML

I	EQUIPO				
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Hora	Cant	V. Unitario.
	Herremienta menor			0.10	$ 1,516.67
					$ -
					$ -
			SUBTOTAL.		$ 1,516.67

II	MATERIALES EN OBRA.				
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
	Tuberia PVC sanitaria 4"	Ml	1.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
	Accesorios PVC 4"	Und	0.50	$ 10,000.00	$ 5,000.00
	Abrazaderas metalicas de fijacion	Und	0.50	$ 3,500.00	$ 1,750.00
	Pegante PVC	Gal	0.05	$ 150,000.00	$ 7,500.00
					$ -
			SUBTOTAL		$ 44,250.00

III	MANO DE OBRA.					
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Redn Ml/Dia	V. Unitario.
1	Oficial de obra	$ 120,000	75%	210,000	30.00	$ 7,000.00
2	Ayudante de obra	$ 70,000	75%	245,000	30.00	$ 8,166.67
				SUBTOTAL		$ 15,166.67

IV	TRANSPORTE					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
	Transporte materiales	Viaje	0.02	80,000.00		1,600.00
				SUBTOTAL		$ 1,600.00

	TOTAL COSTOS DIRECTOS.	$ 62,533.34

V	COSTOS INDIRECTOS.		
	DESCRIPCIÓN	%	V. UNITARIO
	ADMINISTRACIÓN	28%	$ 17,509.34
	IMPREVISTOS	1%	$ 625.33
	UTILIDAD	3%	$ 1,876.00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 20,010.67
		TOTAL PRECIO UNITARIO.	$ 82,544.01

Reviso: Ing. Jeisson Arled Buesaquillo Madroñero
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS NIT. 800252922-2	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

ITEM	Cerramiento en lona verde altura H:2 metros					UNIDAD
1.1						ML
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	PERIMETRO	TOTAL
PERIMETRO COLISEO	PERIMETRO DE CANCHA	31.58	38		139.17	139.17
					TOTAL	139.17

ITEM	Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)					UNIDAD
2.1						UND
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	No. ELEM.	TOTAL
COLUMNAS	CELOSIAS DETERIORADAS				8.00	8.00
					TOTAL	8.00

ITEM	Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm					UNIDAD
2.2						UND
DESCRIPCION		ANCHO	LARGO	ALTO	No. ELEM.	TOTAL
COLUMNAS	CELOSIAS DETERIORADAS				8.00	8.00
					TOTAL	8.00

ITEM	Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas					UNIDAD
2.3						ML
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS	CELOSIAS NUEVAS		19.45		8.00	155.60
CORREAS	CORREAS DE CUBIERTA		16.76		16.00	268.16
CERCHAS	CERCHAS DE CUBIERTA		72.85		6.00	437.10
CERCHAS	ADECUACION DE CERCHAS		3.28		12.00	39.36
					TOTAL	900.22

ITEM	Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm					UNIDAD
2.4						UND
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGAS CELOSIAS	ALARGAMIENTO EN VIGAS				12.00	12.00
					TOTAL	12.00

ITEM	Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm					UNIDAD
2.5						M2
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGAS CELOSIAS	ALARGAMIENTO DE CUBIERTA	1.65	16.8		2.00	55.44
					TOTAL	55.44

ITEM	Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18					UNIDAD
3.1						ML
DESCRIPCION		ANCHO	LONGITUD	ALTO	No. ELEM.	TOTAL
CANAL LATERAL	CANAL METALICO		16.76		2.00	33.52
					TOTAL	33.52

ITEM	Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)					UNIDAD
3.2						ML
DESCRIPCION		ANCHO	LARGO	ALTO	No. ELEM.	TOTAL
BAJANTES DE AGUA	BAJANTES PVC 4"		6.9		6.00	41.40
					TOTAL	41.40

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/01/2021	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

FLUJO DE INVERSION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	%	MES 1 SEMANA 1	MES 1 SEMANA 2
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.1	Cerramiento en lona verde altura H:2 metros	ML	139.17	$ 10,661.88	$ 1,483,777.71	1.89%	$ 1,483,777.71	
2	REFUERZO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA							
2.1	Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)	UND	8.00	$ 338,625.00	$ 2,709,000.00	3.45%	$ 2,709,000.00	
2.2	Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm	UND	8.00	$ 4,064,500.00	$ 32,516,000.00	41.46%	$ 32,516,000.00	
2.3	Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas	ML	900.22	$ 22,381.25	$ 20,148,048.88	25.69%		$ 20,148,048.88
2.4	Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm	UND	12.00	$ 838,050.00	$ 10,056,600.00	12.82%		$ 10,056,600.00
2.5	Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm	M2	55.44	$ 92,760.00	$ 5,142,614.40	6.56%		$ 5,142,614.40
3	CANALES METALICOS							
3.1	Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18	ML	33.52	$ 112,783.34	$ 3,780,497.56	4.82%		$ 3,780,497.56
3.2	Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)	ML	41.40	$ 62,533.34	$ 2,588,880.28	3.30%		$ 2,588,880.28

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		$ 78,425,418.83	100.00%	$ 36,708,777.71	$ 41,716,641.12
ADMINISTRACION	28%	$ 21,959,117.27	28.00%	$ 10,278,457.76	$ 11,680,659.51
IMPREVISTOS	1%	$ 784,254.19	1.00%	$ 367,087.78	$ 417,166.41
UTILIDAD	3%	$ 2,352,762.56	3.00%	$ 1,101,263.33	$ 1,251,499.23
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA		$ 25,096,134.03	32.00%	$ 11,746,808.87	$ 13,349,325.16
TOTAL OBRA		$ 103,521,552.86	32.00%	$ 48,455,586.58	$ 55,065,966.28
ACUMULADO SEMANAL		$ 103,521,552.86		$ 48,455,586.58	$ 103,521,552.86

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021

pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	%	MES 1 SEMANA 1	MES 1 SEMANA 2
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.1	Cerramiento en lona verde altura H:2 metros	ML	139.17	$ 10,661.88	$ 1,483,777.71	1.89%	$ 1,483,777.71	
2	REFUERZO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA							
2.1	Corte y retiro de elementos estructurales en deterioro (Columnas tipo celosia, cerchas y correas)	UND	8.00	$ 338,625.00	$ 2,709,000.00	3.45%	$ 2,709,000.00	
2.2	Fabricacion e instalacion de elementos estructurales retirados tipo celosia (incluye alineacion y plomeo de la estructura) Perfil G 160x60x2mm	UND	8.00	$ 4,064,500.00	$ 32,516,000.00	41.46%	$ 32,516,000.00	
2.3	Limpieza y pintura estructura de columnas tipo celosia, cerchas y correas metalicas	ML	900.22	$ 22,381.25	$ 20,148,048.88	25.69%		$ 20,148,048.88
2.4	Adecuacion de elementos estructurales en vigas tipo celosia perfil G 160x60x2mm	UND	12.00	$ 838,050.00	$ 10,056,600.00	12.82%		$ 10,056,600.00
2.5	Suministro e instalacion de cubierta en teja UPVC blanca 2mm	M2	55.44	$ 92,760.00	$ 5,142,614.40	6.56%		$ 5,142,614.40
3	CANALES METALICOS							
3.1	Suministro e instalacion de canales metalicos Cal 18	ML	33.52	$ 112,783.34	$ 3,780,497.56	4.82%		$ 3,780,497.56
3.2	Instalacion de bajantes en PVC 4" (incluye accesorios)	ML	41.40	$ 62,533.34	$ 2,588,880.28	3.30%		$ 2,588,880.28

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		$ 78,425,418.83	100.00%
ADMINISTRACION	28%	$ 21,959,117.27	28.00%
IMPREVISTOS	1%	$ 784,254.19	1.00%
UTILIDAD	3%	$ 2,352,762.56	3.00%
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA		$ 25,096,134.03	32.00%
TOTAL OBRA		$ 103,521,552.86	32.00%

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	51	
	NIT. 800252922-2			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/01/2021	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO				%
A.		VALOR BASE (Sueldo)		100.00
B.		PRESTACIONES SOCIALES		75.43
	a.	Cesantías	(A/12)	8.33
	b.	Intereses sobre cesantía	(a*12%)	1.00
	c.	Prima anual	(A/12)	8.33
	d.	Caja de Compensación	% A	4.00
	e.	SENA	% A	2.00
	f.	ICBF	% A	3.00
	g.	Sistema de seguridad social : Salud	% A	8.50
	h.	Sistema de seguridad social : Pensiòn	% A	12.00
	i.	ARP personal en obra	% A	6.96
	j.	ARP personal en oficina	% A	0.52
	k.	Vacaciones	(15/360*100)	4.17
	l.	Ausencias justificadas	(3/360*100)	0.83
	m.	Auxilio de transporte personal sueldo < $ 3.501.810	% A	11.71
	n.	Indemnizaciones	% A	0.08
	o	Subsidio familiar	% A	2.00
	p	Bonoficación rereación	% A	2.00
C.		SUMA (A + B)		175.43
E.		FACTOR PRESTACIONAL		175.43
		FACTOR PRESTACIONAL FINAL		1.75

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS	CÓDIGO	$ 103.00	pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	$ 51.00	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	$ 1.00	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	
			20/04/2024	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

DESGLOCE A.I.U

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

PERSONAL	SUELDO BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	SUELDO + PRESTACIONES
Ingeniero civil	$ 3,800,000.00	1.75	$ 6,650,000.00
Profesional SST	$ 3,000,000.00	1.75	$ 5,250,000.00

1. ADMINISTRACION

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra	$ 6,650,000.00	100%	0.5	$ 3,325,000.00	4.24%
Profesional SST	$ 5,250,000.00	100%	0.5	$ 2,625,000.00	3.35%
1.2. COSTOS DEL PROCESO					
Polizas y legalizacion del contrato				$ 800,000.00	1.02%
1.3. GASTOS DE OBRA					
Edicion de informes				$ 510,028.19	0.65%
Seguridad Industrial				$ 1,050,000.00	1.34%
Gastos administrativos y contables				$ 1,650,000.00	2.10%
IMPUESTOS DE OBRA					
Otras obigaciones (Impuestos de ley)				$ 11,999,089.08	15.3%
			TOTAL ADMINISTRACION	**$ 21,959,117.27**	**28.00%**

2. IMPREVISTOS

DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
IMPREVISTOS		$ 784,254.19	1%
	TOTAL UTILIDAD	**$ 784,254.19**	**1%**

3. UTILIDAD

DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
UTILIDAD		$ 2,352,762.56	3%
	TOTAL UTILIDAD	**$ 2,352,762.56**	**3%**

TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U

RESUMEN

DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
ADMINISTRACION		$ 21,959,117.27	28%
IMPREVISTOS		$ 784,254.19	1%
UTILIDAD		$ 2,352,762.56	3%
TOTAL		**$ 25,096,134.03**	**32%**

COSTO DIRECTO	**$**	**78,425,418.83**
COSTO INDIRECTO (32%)	**$**	**25,096,134.03**
SUBTOTAL	**$**	**103,521,552.86**

REALIZO: ING JEISSON ARLED BUESAQUILLO
Apoyo Profesional SPOPM

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: *11/Nov/2026 04:43 PM*

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86757-0444	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	11/11/2026 12:07:19 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	11/11/2026 4:43:26 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000017545	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mantenimiento CORRECTIVO DE COLUMNAS DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SABALO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Putumayo				
EJECUTOR	86757 - SAN MIGUEL	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de planeación y obras públicas	***HORIZONTE***	2026 - 2026
SECTOR	Deporte y Recreación	***PROGRAMA***	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz		
VALOR TOTAL	$ 103.521.552,86	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 0,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 103.521.552,86
ALCANCE	Realizar el mantenimiento correctivo de las columnas tipo celosía del coliseo deportivo, mediante la reparación, recuperación y protección de los elementos estructurales afectados. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas, Cantidad: 1 con el fin de Mejorar las condiciones estructurales y funcionales del coliseo deportivo de la Institución Educativa Rural El Sábalo, ubicada en el municipio de San Miguel, Putumayo. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva, Número, 1 Putumayo				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	500	***EN FIRME***	500	***EN AJUSTE***	500

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Realizar el mantenimiento correctivo de las columnas tipo celosía del coliseo deportivo, mediante la reparación, recuperación y protección de los elementos estructurales afectados.					
PRODUCTO	697367 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	430100400 - Infraestructura deportiva mantenida			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2026	$ 1.520.019,23	$ 1.958.586,58
		REFUERZO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2026	$ 93.557.649,43	$ 93.155.387,53
		CANALES METÁLICOS		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2026	$ 8.443.884,20	$ 8.407.578,75
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 103.521.552,86	**AJUSTADO** $ 103.521.552,86
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	El trámite si ajuste presupuestal consiste en hacer una modificación al presupuesto general, donde se corrige y se elimina el IVA sobre la utilidad, dicho valor se le adiciona al capítulo de preliminares, dicho trámite no altera ni el objetivo, alcance ni valor total del proyecto, y su aprobación lo realiza la secretaria de planeación y obras púbicas		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	**ETAPA**	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Propósito General Deporte
	ENTIDAD	Territorial - SAN MIGUEL - SGP - Propósito General Deporte				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2026		$ 60.526.613,00		$ 60.526.613,00	
	ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - SAN MIGUEL - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2026		$ 42.994.939,86		$ 42.994.939,86	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	guillermo yamid vallejos benavides	Secretaría de planeación y obras públicas	
Emitió	guillermo yamid vallejos benavides	Secretaría de planeación y obras públicas	