FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LOCATIVAS Y FUNCIONALES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**ESCUELA NORMAL SEDE VILLACAROLA**				
1	1,1		7196	Demolicion cielo raso con retiro	m2	72,00	$ 4.357,00	$ 313.704,00
2	1,2		7416	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m2	72,00	$ 126.260,00	$ 9.090.720,00
3	1,3		7636	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	9,00	$ 194.239,00	$ 1.748.151,00
Subtotal								**$ 11.152.575,00**
2				**ESCUELA NORMAL SEDE MONTERREY**				
4	2,1		7416	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m2	279,00	$ 126.260,00	$ 35.226.540,00
5	2,2		7636	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e	und	9,00	$ 194.239,00	$ 1.748.151,00
6	2,3		6379	Aire acondicionado tipo split inverter 18000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	und	3,00	$ 6.159.951,00	$ 18.479.853,00
Subtotal								**$ 55.454.544,00**
3				**INSTITUTO TECNICO SEDE SABIDURIA**				
7	3,1		7921	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	m	40,00	$ 22.896,00	$ 915.840,00
8	3,2		6379	Aire acondicionado tipo split inverter 18000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	und	2,00	$ 6.159.951,00	$ 12.319.902,00
Subtotal								**$ 13.235.742,00**
4				**INSTITUTO TECNICO SEDE CENTRAL**				
9	4,1			Reaplome y aseguramiento de poste existente, incluye excavación, relleno compactado y ajuste de elementos electricos.	und	3,00	$ 368.591,00	$ 1.105.773,00
Subtotal								**$ 1.105.773,00**
5				**ESCUELA BETEL**				
10	5,1		560	Electrobomba centrifuga de alto caudal 2 HP con descarga 3" x 3" 220 V. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 4.064.911,00	$ 4.064.911,00
11	5,2		337	Tanque subterraneo 2 x 3 x 2 (A x L x H)	und	1,00	$ 6.392.227,00	$ 6.392.227,00
Subtotal								**$ 10.457.138,00**
6				**INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO SEDE GUAFAL**				
12	6,1		6379	Aire acondicionado tipo split inverter 18000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	und	2,00	$ 6.159.951,00	$ 12.319.902,00
Subtotal								**$ 12.319.902,00**
7				**INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO SEDE OLIMPICO**				
13	7,1		6379	Aire acondicionado tipo split inverter 18000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	und	1,00	$ 6.159.951,00	$ 6.159.951,00
Subtotal								**$ 6.159.951,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 109.885.625,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 109.885.625,00**
VALOR TOTAL		**$ 109.885.625,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	28%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%

Aprobo: Ing. Angie Dalila Cardenas Morales
Secretaria de Infrestructura

Proyectó/Elaboró: Yeferson Daza
Profesional Universitario SINF