	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA		FR-PD-BP-05	Certificate No. LAT 1069
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION	
		30 06 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1 - INFRAESTRUCTURAS NUEVAS				
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION	M2	3868,96	$ 9.022,05	$ 34.905.950,57
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA PLASTICA	ML	423,31	$ 24.903,79	$ 10.542.023,34
1.3	DEMOLICION MANUAL DE PLACAS DE PISO	M2	538,16	$ 36.857,70	$ 19.835.339,83
1.5	PROVISIONAL DE OBRA DE 14KW. INCLUYE TRAMITES ANTE LA ELÉCTRIFICADORA, MEDIDOR, INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS PARA LA PROVISIONAL, E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR Y BREAKERS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACTIVIDADES Y TRAMITES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 5.089.530,91	$ 5.089.530,91
1.6	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	M2	393,72	$ 19.298,25	$ 7.598.106,99
1.7	DEMOLICION DE MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M2	923,32	$ 29.486,70	$ 27.225.659,84
1.8	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	272,60	$ 24.572,70	$ 6.698.518,02
1.9	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	384,76	$ 8.575,20	$ 3.299.393,95
1.10	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE	UND	8,00	$ 69.315,75	$ 554.526,00
1.11	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE ESCOMBRO MANUALMENTE	M3	306,34	$ 39.584,70	$ 12.126.377,00
				SUB TOTAL	**$ 127.875.426,45**
2.0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2.1	EXCAVACION MANUAL	M3	328,60	$ 54.603,45	$ 17.942.693,67
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	399,66	$ 115.747,65	$ 46.259.705,80
2.3	SUBBASE GRANULAR	M3	87,42	$ 364.282,65	$ 31.845.589,26
2.4	RELLENO COMPACTADO CON LA MISMA EXCAVACION	M3	208,74	$ 40.531,05	$ 8.460.451,38
				SUB TOTAL	**$ 104.508.440,11**
3.0	**ESTRUCTURA MIXTA**				
3.1	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE DE F´c=210 Kg/cm2, e=5cm.	M2	175,29	$ 61.786,60	$ 10.830.573,11
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	24,64	$ 1.740.470,41	$ 42.885.190,90
3.3	PEDESTAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	9,19	$ 1.698.458,90	$ 15.608.837,29
3.4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI	M3	29,94	$ 1.704.697,25	$ 51.038.635,67
3.5	COLUMNA EN CONCRETO 3500 PSI	M3	20,70	$ 1.902.052,26	$ 39.372.481,78
3.6	VIGA AEREA EN CONCRETO 3500 PSI	M3	17,88	$ 2.336.163,17	$ 41.770.597,48
3.8	MESON EN CONCRETO 3000 PSI, e=0,10 MTS, INCLUYE GRANITO PULIDO	M2	8,80	$ 265.733,46	$ 2.338.454,45
3.9	PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.10 M.	M2	9,14	$ 311.366,90	$ 2.845.893,47
3.13	VIGA CINTA DE CUBIERTA O VIGA SOBRE MURO DE 0,12*0,20 M INCLUYE REFUERZO	ML	201,81	$ 180.256,59	$ 36.377.582,43
3.14	DINTEL EN CONCRETO 3000 PSI 0,15*0,20M INCLUYE REFUERZO	ML	122,40	$ 152.831,40	$ 18.706.563,36
3.19	ALFAJIA EN CONCRETO REF. 0.20x0.07 M. INCLUYE REFUERZO	ML	100,86	$ 132.597,75	$ 13.373.809,07
3.20	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M.INCLUYE REFUERZO	ML	99,90	$ 150.614,70	$ 15.046.408,53
				SUB TOTAL	**$ 290.195.027,54**
4.0	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	15926,73	$ 11.688,99	$ 186.167.387,70
				SUB TOTAL	**$ 186.167.387,70**

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-BP-05	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION 30 06 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	MAMPOSTERIA, PAÑETE, ENCHAPE Y ACABADOS				
5.1	MURO EN LADRILLO N. 5	M2	973,08	$ 96.146,34	$ 93.558.080,53
5.2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS MORTERO 1:4	M2	2336,76	$ 38.594,49	$ 90.186.060,45
5.3	FILO Y DILATACIONES	ML	414,80	$ 10.829,84	$ 4.492.217,63
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO SOBRE MUROS	M2	432,90	$ 125.213,65	$ 54.204.989,09
5.5	DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 REF. 304	M2	95,57	$ 399.731,49	$ 38.202.338,50
5.6	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	M2	1517,28	$ 34.976,00	$ 53.068.385,28
5.7	FACHALETA PIEDRA NATURAL PARA PAREDES	M2	108,51	$ 489.486,04	$ 53.114.130,20
5.8	PINTURA SOBRE MUROS TIPO VINILO A 3 MANOS	M2	1517,28	$ 23.758,99	$ 36.049.040,35
5.12	PINTURA MURAL ARTISTICO SEGÚN DISEÑO	M2	31,97	$ 166.066,34	$ 5.309.140,89
5.13	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES INCLUYE ESTUCO ACRILICO A UNA MANO	M2	610,34	$ 56.323,09	$ 34.376.234,75
				SUB TOTAL	$ 462.560.617,67
6.0	PISOS				
6.1	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,10 MTS	M2	669,21	$ 169.189,29	$ 113.223.164,76
6.2	MORTERO DE NIVELACION 1:3, E=0.04CM	M2	669,21	$ 51.715,06	$ 34.608.235,30
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO	M2	427,30	$ 135.767,49	$ 58.013.448,48
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE	M2	218,15	$ 147.922,54	$ 32.269.302,10
6.6	GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA DE PISO	ML	211,45	$ 29.602,05	$ 6.259.353,47
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ADOQUIN	M2	83,60	$ 320.654,49	$ 26.806.715,36
6.9	BORDILLO EN CONCRETO 10X45 CM INCLUYE REFUERZO	ML	377,05	$ 182.290,70	$ 68.732.708,44
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA CUADRATICA - TIPO IDU A50 PARA PISO EXTERIOR / INTERIOR	M2	121,42	$ 195.463,56	$ 23.733.185,46
				SUB TOTAL	$ 363.646.113,37
7.0	CARPINTERIA METALICA				
7.1	VENTANA METALICA CORREDIZA CON MARCO METALICO. INCLUYE VIDRIO 4MM, REJA Y PINTURA.	M2	80,12	$ 1.035.847,66	$ 82.992.114,52
7.2	PUERTA METALICA EN LAMINA COLL ROLLED CAL 18 INCLUYE CERRADURA DE INSCRUSTAR 4 BULONES	M2	52,08	$ 761.023,81	$ 39.634.120,02
7.3	REJA METALICA EN TUBO CUADRADO 3/4 PULG. INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	M2	15,84	$ 601.311,06	$ 9.524.767,19
7.11	PANELES FACHADA EXTERIOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL18, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO, INCLUYE MARCO SOPORTES DE 1PLG Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	4,00	$ 1.972.787,66	$ 7.891.150,64
7.12	FLANCHE EN LAM. GALV. CAL.18 A=0,25 M	ML	86,61	$ 119.216,81	$ 10.325.367,91
				SUB TOTAL	$ 150.367.520,28
8.0	CARPINTERIA MADERA				
8.1	PUERTA DE MADERA MELAMINICA CON MARCO EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 6 MM, ESTRUCTURA INTERNA EN AGLOMERADO RH, INCLUYE VISAGRAS Y CERRADURA	M2	39,90	$ 823.236,41	$ 32.847.132,76
				SUB TOTAL	$ 32.847.132,76
9.0	CUBIERTA				
9.2	VIGUETA TIPO CAJON 2X PHR 160X60 (2,5MM), INCLUYE ANCLAJES-PLATINAS-SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	ML	154,20	$ 244.811,84	$ 37.749.985,73

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-BP-05	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION 30 06 2026	Certificate No. LAT 1069
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.3	CORREA PHR 100X50 (2,5MM), INCLUYE ANCLAJES-PLATINAS-SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	ML	755,49	$ 167.059,14	$ 126.211.509,68
9.5	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	825,97	$ 129.126,09	$ 106.654.276,56
9.6	CIELORRASO EN LAMINA DE PVC	M2	651,85	$ 145.255,56	$ 94.684.836,79
9.9	CORREA TUBULAR DE 80X40 (2,5MM), INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	ML	32,40	$ 103.114,75	$ 3.340.917,90
9.12	CUBIERTA POLICARBONATO TRANSLUCIDA	M2	9,96	$ 104.786,19	$ 1.043.670,45
9.16	CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	32,90	$ 64.779,09	$ 2.131.232,06
				SUB TOTAL	$ 371.816.429,17
10.0	INSTALACIONES SANITARIAS				
10.1	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0,60 X 0,60 X 1,0 MTS	UND	3,00	$ 1.193.247,39	$ 3.579.742,17
10.2	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0,80 X 0,80 X 1,0 MTS	UND	6,00	$ 1.242.868,39	$ 7.457.210,34
10.3	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0,80 X 0,80 X 2,0 MTS	UND	2,00	$ 1.860.014,61	$ 3.720.029,22
10.4	TUBERIA SANITARIA DE 6 PULG	ML	95,51	$ 181.862,69	$ 17.369.705,52
10.5	TUBERIA SANITARIA DE 4 PULG	ML	112,80	$ 83.719,30	$ 9.443.537,04
10.7	TUBERIA SANITARIA DE 2 PULG	ML	89,11	$ 47.288,89	$ 4.213.912,99
10.8	TUBERIA DE REVENTILACION 2 PULG	ML	101,56	$ 43.822,41	$ 4.450.603,96
10.9	PUNTO SANITARIO DE 4 PULG	UND	16,00	$ 134.800,74	$ 2.156.811,84
10.10	PUNTO SANITARIO DE 2 PULG	UND	68,00	$ 62.931,66	$ 4.279.352,88
10.11	REJILLA SIFON 2 PULG	UND	42,00	$ 24.495,75	$ 1.028.821,50
10.12	TAPA DE REGISTRO PVC COLREJILLA O SIMILAR, INCLUYE TAPON DE REGISTRO	UND	15,00	$ 68.623,20	$ 1.029.348,00
10.13	DOMICILIARIA SANITARIA EN PVC DE 6 PULG	ML	3,47	$ 512.546,40	$ 1.778.536,01
10.14	TAPA DE REGISTRO DE ALUMINIO R6, INCLUYE TAPON DE REGISTRO	UND	15,00	$ 80.643,60	$ 1.209.654,00
				SUB TOTAL	$ 61.717.265,47
11.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
11.1	TUBERIA DE PRESION DE 2 1/2 PULG	ML	63,06	$ 52.137,06	$ 3.287.763,00
11.3	TUBERIA DE PRESION DE 1 1/2 PULG	ML	7,05	$ 53.250,35	$ 375.414,97
11.4	TUBERIA DE PRESION DE 1 1/4 PULG	ML	13,31	$ 42.753,75	$ 569.052,41
11.5	TUBERIA DE PRESION DE 1 PULG	ML	128,39	$ 26.411,40	$ 3.390.959,65
11.6	TUBERIA DE PRESION DE 1/2 PULG	ML	90,40	$ 25.664,79	$ 2.320.097,02
11.7	TUBERIA DE PRESION DE 3/4 PULG	ML	120,56	$ 28.234,30	$ 3.403.927,21
11.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA PF + UAD 1/2 PULG INCLUYE REGISTRO DE CORTE	UND	5,00	$ 399.768,41	$ 1.998.842,05
11.9	LLAVE DE PASO PVC 2 1/2 PULG	UND	2,00	$ 188.891,60	$ 377.783,20
11.10	LLAVE DE PASO PVC 1 PULG	UND	3,00	$ 66.911,00	$ 200.733,00
11.11	LLAVE DE PASO PVC 1/2 PULG	UND	7,00	$ 42.739,25	$ 299.174,75
11.12	LLAVE DE PASO PVC 3/4 PULG	UND	13,00	$ 55.380,65	$ 719.948,45
11.13	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 PULG	UND	72,00	$ 61.491,90	$ 4.427.416,80
11.14	CAMARA DE AIRE TUBERIA PVC 1/2 PULG	UND	67,00	$ 23.037,15	$ 1.543.489,05
11.15	TAPA DE REGISTRO 15X15CM	UND	21,00	$ 54.368,55	$ 1.141.739,55
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE 1/2 PULG, INCLUYE NICHO PLASTICO	UND	1,00	$ 602.028,59	$ 602.028,59

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-BP-05	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION 30 06 2026	Certificate No. LAT 1069
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.17	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE AEREO EXISTENTE, INCLUYE IMPERMEABILIZACION	M2	17,60	$ 498.177,46	$ 8.767.923,30
11.18	LLAVE TERMINAL DE 1/2 PULG PARA JARDIN	UND	5,00	$ 76.970,59	$ 384.852,95
11.19	LLAVE DE PASO ANTIFRAUDE 1/2 PULG	UND	1,00	$ 161.160,64	$ 161.160,64
				SUB TOTAL	**$ 33.972.306,59**
12.0	**APARATOS**				
12.1	INSTALACION DE DUCHA CON ACCESORIOS Y BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE L, INCLUYE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA	UND	15,00	$ 4.194.783,45	$ 62.921.751,75
12.2	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR FREE DE 1 LLAVE, INCLUYE GRIFERIA	UND	8,00	$ 1.240.107,30	$ 9.920.858,40
12.3	LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UND	24,00	$ 997.897,05	$ 23.949.529,20
12.4	INSTALACION DE SANITARIO PARA ADULTOS INSTALADO	UND	8,00	$ 652.745,25	$ 5.221.962,00
12.5	INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE L=70CM, BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE RECTA 24"	UND	8,00	$ 3.753.012,75	$ 30.024.102,00
12.7	LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO INSTALADO, DIMENSIONES: 80CM X 60CM X 17CM	UND	1,00	$ 847.067,64	$ 847.067,64
				SUB TOTAL	**$ 132.885.270,99**
13.0	**INSTALACIONES AGUA LLUVIAS**				
13.1	CANAL PVC AMAZONA PAVCO L= 0,40	ML	129,23	$ 169.218,19	$ 21.868.066,69
13.2	BAJANTE DE A.LL. PVC DE 4"	ML	37,95	$ 110.682,39	$ 4.200.396,70
13.3	BAJANTE DE A.LL. PVC DE 3"	ML	59,10	$ 53.592,44	$ 3.167.313,20
13.4	CARCAMO EN CONCRETO DE A.LL. DE SECCION 35X40 CM, INCLUYE TAPA SUMIDERO EN CONCRETO	ML	93,82	$ 554.476,39	$ 52.020.974,91
13.6	REJILLA CUPULA TRAGANTE CON SOSCO EN ALUMNIO 5X4 PULG	UND	13,00	$ 66.270,15	$ 861.511,95
				SUB TOTAL	**$ 82.118.263,45**
14.0	**INSTALACIONES CONTRAINCEDIO**				
14.9	GAVINETE TIPO 1 CONTRAINCENDIO 0,77 X 0,77 x0,22 INCLUYE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	UND	2,00	$ 2.219.096,25	$ 4.438.192,50
				SUB TOTAL	**$ 4.438.192,50**
15.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
15.01	**SUBESTACION, TABLERO GENERAL, TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PLANTA EMERGENCIA Y SUBACOMETIDAS**				
15.01.01	REPLANTEO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSION	KM	0,015	$ 1.216.175,85	$ 18.242,64
15.01.02	EXCAVACION MANUAL	M3	5,10	$ 54.603,45	$ 278.477,60
15.01.03	DEMOLICION MANUAL DE PLACAS DE PISO	M2	8,50	$ 36.857,70	$ 313.290,45
15.01.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	39,30	$ 115.747,65	$ 4.548.882,65
15.01.05	RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE ESCOMBRO MANUALMENTE	M3	22,50	$ 39.584,70	$ 890.655,75
15.01.06	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 13200/220-127V (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 37.966.080,79	$ 37.966.080,79
15.01.07	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 3F CON PAT EN ACERO INOXIDABLE Y PROTECCIÓN DE TRAFO (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA)	UND	1,00	$ 5.159.684,29	$ 5.159.684,29
15.01.08	CAJA DE HALADO CS 275	UND	6,00	$ 3.021.086,64	$ 18.126.519,84
15.01.09	CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA Y EQUIPOS)	M3	0,60	$ 944.022,56	$ 566.413,54
15.01.10	POSTE EN CONCRETO 12 MTS X 1350 KGRF INCLUYE APERTURA DE HUECO, HINCADA PLOMADA	UND	2,00	$ 4.553.280,76	$ 9.106.561,52
15.01.11	DUCTO DE 3" PVC ENTERRADO DISPONIBLE	ML	3,00	$ 59.534,05	$ 178.602,15
15.01.12	DUCTO DE 2" PVC ENTERRADO DISPONIBLE	ML	394,40	$ 27.156,60	$ 10.710.563,04

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA		FR-PD-BP-05	
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION	
		30 06 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.01.13	DUCTO DE 1 1/4" PVC ENTERRADO DISPONIBLE	ML	251,00	$ 20.900,71	$ 5.246.078,21
15.01.14	DUCTO DE 1 1/2" PVC ENTERRADO DISPONIBLE	ML	361,30	$ 25.651,81	$ 9.267.998,95
15.01.15	MEDIDOR DE ENERGIA SEMIDIRECTA/INDIRECTA TRIFASICO (INCL CAJA EXTERIOR) Y PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 7.286.224,56	$ 7.286.224,56
15.01.16	ACOMETIDA 2X(3X2/0+1 NO 2/0 LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS) EN DUCTO PVC 3"	ML	8,00	$ 955.007,69	$ 7.640.061,52
15.01.17	ACOMETIDA 2X(3X2/0+1 NO 2/0 LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS) EN DUCTO IMC 3"	ML	13,00	$ 1.006.725,64	$ 13.087.433,32
15.01.18	(ACOMETIDA 3X 8 + 1 NO. 8 THWN +1 NO. 10 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 1 1/4") TT-2	ML	167,00	$ 104.121,21	$ 17.388.242,07
15.01.19	(ACOMETIDA 3X 6 + 1 NO. 6 THWN +1 NO. 8 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 1 1/4") TT-1	ML	12,30	$ 146.624,65	$ 1.803.483,20
15.01.20	(ACOMETIDA 2X 6 + 1 NO. 6 THWN +1 NO. 8 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 1 1/4") TB-3	ML	107,30	$ 112.849,60	$ 12.108.762,08
15.01.21	(ACOMETIDA 2X 8 + 1 NO. 8 THWN +1 NO. 10 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 1 1/4") TB-5	ML	21,20	$ 79.505,66	$ 1.685.519,99
15.01.22	(ACOMETIDA 3X 2 + 1 NO. 2 THWN +1 NO. 4 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 2") TT-6	ML	12,90	$ 293.545,84	$ 3.786.741,34
15.01.23	(ACOMETIDA 3X 2 + 1 NO. 2 THWN +1 NO. 4 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 2") TT-7	ML	10,00	$ 297.932,00	$ 2.979.320,00
15.01.24	(ACOMETIDA 2X 10 + 1 NO. 10 THWN +1 NO. 10 CU TIERRA AISLADO LIBRE DE HALOGENOS HFFR LS. EN DUCTO DE 1 1/4") TB-11	ML	7,00	$ 53.294,86	$ 373.064,02
15.01.25	TABLERO PRINCIPAL 208/120 V., TOTALIZADOR 1X(3X(175-250)A).,3X(3X(56-80)A), (1X(3X 63)A), 3X(3X32)A), 1X(2X32)A), 3X(2X20)A)	UND	1,00	$ 17.105.070,79	$ 17.105.070,79
15.01.26	ESTRUCTURA 730 CIRCUITO PRIMARIO REF. IPSE	UND	1,00	$ 3.281.667,54	$ 3.281.667,54
15.01.27	ESTRUCTURA LA 464 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA)	UND	1,00	$ 1.396.111,18	$ 1.396.111,18
15.01.28	CABLE XLPE-TK ACSR 2 15 KV (CABLE ECOLÓGICO)	KM	0,05	$ 19.076.365,56	$ 953.818,28
15.01.29	CABLE MENSAJERO EN ACERO 3/8"	KM	0,02	$ 12.828.765,38	$ 256.575,31
15.01.30	DUCTO DE 3" CONDUIT METALICO IMC UTILIZADO O DISPONIBLE	ML	9,00	$ 223.231,67	$ 2.009.085,03
15.01.31	SUMINISTRO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL TRIFÁSICA: CARGA NORMAL , 60 KVA, 208 V., DE 1X (3X(175- 250) AMP) POR INTERRUPTORES	UND	1,00	$ 13.723.490,89	$ 13.723.490,89
				SUB TOTAL	$ 209.242.722,54
15.02	SISTEMA PUESTA A TIERRA Y SIPRA				
15.02.01	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 22.543.318,11	$ 22.543.318,11
15.02.02	APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	UND	1,00	$ 5.963.292,93	$ 5.963.292,93
				SUB TOTAL	$ 28.506.611,04
15.03	TABLEROS PARCIALES, LUCES Y TOMAS NORMALES				
15.03.01	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS /TOTALIZAZADOR INCLUYE PROTECCIONES	UND	3,00	$ 1.434.564,56	$ 4.303.693,68
15.03.02	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS /TOTALIZAZADOR INCLUYE PROTECCIONES	UND	4,00	$ 1.428.062,96	$ 5.712.251,84
15.03.03	CAJA METAL 4X 2 1/2" CUADRADA DOBLE FONDO; INCLUYE INSTALACIÓN.	UND	14,00	$ 14.772,00	$ 206.808,00
15.03.04	CAJA METALICA 2400	UND	93,00	$ 12.463,50	$ 1.159.105,50
15.03.05	CAJA METALICA OCTOGONAL 4*1 1/2"	UND	43,00	$ 11.031,15	$ 474.339,45
15.03.06	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" PVC 2*12 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	573,80	$ 23.038,56	$ 13.219.525,73
15.03.07	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" EMT 1*12 + 1*14 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	311,70	$ 30.864,45	$ 9.620.449,07
15.03.08	ACOMETIDA TUBO DE 1" PVC 6*12 + 3*14 TIERRA AISLADA	ML	24,10	$ 59.149,14	$ 1.425.494,27
15.03.09	ACOMETIDA TUBO DE 3/4" PVC 4*12 + 2*14 TIERRA AISLADA	ML	49,60	$ 40.052,26	$ 1.986.592,10
15.03.10	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" EMT 1*12 + 2*14 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	20,00	$ 34.854,27	$ 697.085,40
15.03.11	ACOMETIDA TUBO DE 1" PVC 8*12 + 4*14 TIERRA AISLADA	ML	8,90	$ 73.547,04	$ 654.568,66

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-BP-05	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION 30 06 2026	Certificate No. LAT 1069
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.03.12	ACOMETIDA TUBO DE 1 1/2" PVC 10*12 + 5*14 TIERRA AISLADA	ML	20,80	$ 95.502,49	$ 1.986.451,79
15.03.13	ACOMETIDA TUBO DE 1 1/2" PVC 12*12 + 6*14 TIERRA AISLADA	ML	32,20	$ 110.528,83	$ 3.559.028,33
15.03.14	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" PVC 2*12 + 1*14 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	51,00	$ 27.623,10	$ 1.408.778,10
15.03.15	DISPOSITIVO CONTROL ALUMBRADO PERIMETRAL CON UNA FOTOCELDA	UND	1,00	$ 125.068,80	$ 125.068,80
15.03.17	LUMINARIA LED DECO 3W (MUEBLE)	UND	22,00	$ 151.095,29	$ 3.324.096,38
15.03.18	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	50,00	$ 18.783,14	$ 939.157,00
15.03.19	TOMACORRIENTE PROTECCION GFCI	UND	8,00	$ 51.058,94	$ 408.471,52
15.03.20	TOMACORRIENTE SALIDA A 220 V	UND	12,00	$ 34.410,59	$ 412.927,08
15.03.21	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	21,00	$ 16.327,49	$ 342.877,29
15.03.22	INTERRUPTOR DOBLE	UND	10,00	$ 21.175,34	$ 211.753,40
15.03.23	INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	$ 31.497,44	$ 31.497,44
15.03.24	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" EMT 2*12 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	256,00	$ 32.645,25	$ 8.357.184,00
15.03.25	CAJA CONEXION 15*15*10 METALICA	UND	10,00	$ 47.665,30	$ 476.653,00
15.03.26	LUMINARIA LED PANEL SQ 36W 100-240V (60X60)	UND	44,00	$ 179.937,59	$ 7.917.253,96
15.03.27	LUMINARIA SYLVANIA - LED PANEL RD 18W (30X30)	UND	21,00	$ 67.785,44	$ 1.423.494,24
15.03.29	LUMINARIA LED HERMETICA 40W 100-240V	UND	8,00	$ 195.650,09	$ 1.565.200,72
15.03.30	CAJA PVC 2400	UND	130,00	$ 7.255,66	$ 943.235,80
15.03.31	CAJA METALICA 5800	UND	7,00	$ 10.884,60	$ 76.192,20
15.03.32	CAJA PVC 5800	UND	88,00	$ 6.294,46	$ 553.912,48
15.03.33	CAJA PVC OCTOGONAL 4*1 1/2"	UND	47,00	$ 6.999,16	$ 328.960,52
15.03.34	ACOMETIDA TUBO DE 1/2" PVC 1*12 + 1*14 + 1*14 TIERRA AISLADA	ML	241,40	$ 22.812,00	$ 5.506.816,80
15.03.35	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DE CARGADOR DE TELEFONO	UND	6,00	$ 161.449,50	$ 968.697,00
15.03.36	LAMPARA O LUMINARIA LED EMERG 2X1W	UND	11,00	$ 150.189,29	$ 1.652.082,19
15.03.37	LUMINARIA LED TORTUGA 12W 100-240V (PERIMETRALES)	UND	22,00	$ 59.606,70	$ 1.311.347,40
15.03.43	LUMINARIA LED PANEL RD 12W	UND	45,00	$ 41.922,90	$ 1.886.530,50
				SUB TOTAL	$ 85.177.581,64
15.05	TELEVISION				
15.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA SALIDA TELEVISION (COAXIAL)	UND	11,00	$ 57.361,20	$ 630.973,20
15.05.02	1 CABLES RG-6	ML	39,00	$ 7.417,20	$ 289.270,80
15.05.03	AMPLIFICADOR SEÑAL PARA TELEVISION	UND	3,00	$ 187.035,90	$ 561.107,70
15.05.04	2 CABLES RG-6	ML	13,40	$ 14.835,74	$ 198.798,92
15.05.05	AMPLIFICADOR TELEVISION (SPLITTER) UNA ENTRADA OCHO SALIDAS	UND	4,00	$ 228.197,25	$ 912.789,00
15.05.08	1 CABLES RG-6, EN DUCTO DE 1/2"	ML	60,50	$ 14.699,10	$ 889.295,55
15.05.09	2 CABLES RG-6, EN DUCTO DE 3/4"	ML	13,00	$ 22.499,16	$ 292.489,08
				SUB TOTAL	$ 3.774.724,25
17.0	SEÑALIZACIONES				
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRILICOS COLOR TRANSPARENTE, GROSOR 3.0 MM DEBERA INCLUIR 2 DILATADORES, MEDIDAS (15 CM X 30 CM)	UND	12,00	$ 96.519,60	$ 1.158.235,20
				SUB TOTAL	$ 1.158.235,20
18.0	SUMINISTROS				

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA		FR-PD-BP-05	
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION	
		30 06 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED CON CONTROL REM.	UND	10,00	$ 756.060,75	$ 7.560.607,50
18.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UND	7,00	$ 3.794.023,80	$ 26.558.166,60
				SUB TOTAL	$ 34.118.774,10
	SUB TOTAL CAPITULO I - INFRAESTRUCTURAS NUEVAS				$ 2.767.094.042,82
	CAPITULO II - ADECUACIONES GENERALES				
	COMPONENTE B - ADECUACION DE ALOJAMIENTO EXISTENTE				
1.0	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION	M2	267,42	$ 9.022,05	$ 2.412.676,61
1.3	DESMONTE DE LUMINARIAS TECHO	UND	41,00	$ 48.247,65	$ 1.978.153,65
1.4	DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINIO	M2	8,68	$ 22.518,00	$ 195.456,24
				SUB TOTAL	$ 4.586.286,50
5.0	MAMPOSTERIA, PAÑETE, ENCHAPE Y ACABADOS				
5.1	PINTURA SOBRE MUROS TIPO VINILO A 3 MANOS	M2	587,02	$ 23.758,99	$ 13.947.002,31
5.2	DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 REF. 304	M2	11,96	$ 399.731,49	$ 4.780.788,62
				SUB TOTAL	$ 18.727.790,93
7.0	CARPINTERIA METALICA				
7.1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	82,27	$ 56.138,26	$ 4.618.494,65
				SUB TOTAL	$ 4.618.494,65
10.0	INSTALACIONES SANITARIAS				
10.1	PUNTO SANITARIO DE 4 PULG	UND	4,00	$ 134.800,74	$ 539.202,96
10.2	PUNTO SANITARIO DE 2 PULG	UND	3,00	$ 62.931,66	$ 188.794,98
10.3	REJILLA SIFON 2 PULG	UND	3,00	$ 24.495,75	$ 73.487,25
				SUB TOTAL	$ 801.485,19
11.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
11.1	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 PULG	UND	3,00	$ 61.491,90	$ 184.475,70
				SUB TOTAL	$ 184.475,70
12.0	APARATOS				
12.1	INSTALACION DE SANITARIO PARA ADULTOS INSTALADO	UND	4,00	$ 652.745,25	$ 2.610.981,00
12.2	INSTALACION DE DUCHA CON ACCESORIOS Y BARRA DE SEGURIDAD	UND	3,00	$ 4.194.783,45	$ 12.584.350,35
				SUB TOTAL	$ 15.195.331,35
13.0	INSTALACIONES AGUA LLUVIAS				
13.1	CANAL PVC AMAZONA PAVCO L= 0,40	ML	39,1	$ 187.404,04	$ 7.327.497,96
13.2	BAJANTE DE A.LL. PVC DE 4"	ML	46,43	$ 110.682,39	$ 5.138.983,37
				SUB TOTAL	$ 12.466.481,33
15.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDA DE EMPOTRAR DE 30W	UND	42,00	$ 87.047,40	$ 3.655.990,80
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TORTUGA 12W	UND	12,00	$ 59.606,70	$ 715.280,40
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERG 2X1W	UND	4,00	$ 150.189,29	$ 600.757,16

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-BP-05	
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION 30 06 2026	Certificate No. LAT 1069
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE PLAFÓN O TAPA PLÁSTICA, TORNILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	12,00	$ 20.112,55	$ 241.350,60
15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE PLAFÓN O TAPA PLÁSTICA, TORNILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	2,00	$ 25.910,23	$ 51.820,46
15.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA O PUNTO ELECTRICO 110V PARA LUMINARIA; INCLUYE CABLEADO EN 3 No. 10 (F.N.T) EN TUBERIA EMT 1/2"	UND	54,00	$ 218.037,61	$ 11.774.030,94
15.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA O PUNTO ELECTRICO 110V EN PARED; INCLUYE CABLEADO EN 3 No. 10 (F.N.T)	UND	14,00	$ 146.202,36	$ 2.046.833,04
15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES(INCLUYE PLAFÓN O TAPA PLÁSTICA, TORNILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	UND	30,00	$ 24.307,19	$ 729.215,70
15.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE TIPO BREAKER 1 X 15 AMP	UND	12,00	$ 39.619,19	$ 475.430,28
15.10	TOTALIZADOR BIPOLAR 60 AMP	UND	2,00	$ 300.011,42	$ 600.022,84
15.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIFASICO ENCHUFABLE TIPO BREAKER 2 X 20 AMP	UND	2,00	$ 51.909,85	$ 103.819,70
15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA O PUNTO ELECTRICO 220V EN PARED; INCLUYE CABLEADO EN 3 No. 10 (F.N.T)	UND	2,00	$ 197.208,21	$ 394.416,42
				SUB TOTAL	**$ 21.388.968,34**
	SUB TOTAL CAPITULO II - ADECUACIONES GENERALES				**$ 77.969.313,99**
	SUBTOTAL OBRA FISICA (CAPITULO I + CAPITULO II)				**$ 2.845.063.356,81**
	CAPITULO III - PMA, CERTIFICACIONES Y PLAN DE CONTIGENCIA				
1	**MANEJO AMBIENTAL**				
1,1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 21.083.939,02	$ 21.083.939,02
				SUB TOTAL	**$ 21.083.939,02**
2	**CERTIFICACION RETIE Y RETILAP**				
2,1	TRAMITAR CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	1,00	$ 22.205.400,00	$ 22.205.400,00
				SUB TOTAL	**$ 22.205.400,00**
3	**CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Y/O ENERGÍA NO SERVIDA**				
3,1	**LIQUIDACIÓN DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Y/O ENERGÍA NO SERVIDA**	UND	1,00	$ 10.036.822,00	$ 10.036.822,00
				SUB TOTAL	**$ 10.036.822,00**
4	**PLAN DE CONTINGENCIA**				
4,1	**PLAN DE CONTINGENCIA**	UND	1,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00
				SUB TOTAL	**$ 120.000.000,00**
	TOTAL COMPONENTE OBRA FISICA				**$ 3.018.389.517,83**
	CAPITULO IV - TRAMITES DE LICENCIAS E INTERVENTORIA EXTERNA				
1	**TRAMITAR DELINEAMIENTO URBANO**				
1,1	**TRAMITAR DELINEAMIENTO URBANO**	UND	1,00	$ 52.685.000,00	$ 52.685.000,00
				SUB TOTAL	**$ 52.685.000,00**
2	**TRAMITAR PERMISO AMBIENTAL**				
2,1	**TRAMITAR PERMISO AMBIENTAL**	UND	1,00	$ 3.302.900,00	$ 3.302.900,00
				SUB TOTAL	**$ 3.302.900,00**

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO	
		FR-PD-BP-05	
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	FECHA DE EMISION	
		30 06 2026	
		VERSION 04	

OBJETO:	APOYO A LAS ACCIONES PARA LA VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CODIGO BPIN:	

COMPONENTE 2: ACCIONES PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES DESDE LOS CBA

ITEM 2.1.8	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR HOGAR VIDA, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	COMPONENTE /ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	REALIZAR INTERVENTORIA EXTERNA				
3,1	REALIZAR INTERVENTORIA EXTERNA	UND	1,00	$ 166.979.748,93	$ 166.979.748,93
				SUB TOTAL	$ 166.979.748,93
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 3.241.357.166,76

Vo,Bo. MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBERNACION DE ARAUCA

Elaboro: KAREN MILENA CASAS A.
Ingeniera Civil Apoyo Profesional SDS