AVISO DE COVOCATORIA
20 DE NOVIEMBRE DE 2026

EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETÁ) SE PERMITE CONVOCAR A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO:

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-016-2026

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN ENTIDAD:

Municipio de El Paujil (Caquetá), ubicada en la Carrera 5 calle 5, Esquina Barrio El Centro, El Paujil Caquetá, Colombia.

2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO EN DONDE SE ATENDERÁN LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Plaforma Secop II, contratacion@elpaujil-caqueta.gov.co,

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR:

3.1 Objeto a contratar:

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETA**"**

3.2 Especificaciones Técnicas

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETA						
#	**Codigo**	**APU**	**Und**	**Cant**	**P.Unitario**	**Subtotal**
Capitulo 1 - PRELIMINARES						
1.1	PRE027-P	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	117,03	$5.320,00	$622.599,60
1.2	PRE369-P	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	M2	117,03	$9.743,58	$1.140.291,17
1.3	PRE082-P	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN GUADUA Y POLISOMBRA VERDE	M2	185,40	$29.830,62	$5.530.596,95
					Subtotal capitulo	**$7.293.487,72**
Capitulo 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS						

#	Codigo	APU	Und	Cant
Capitulo 1 - PRELIMINARES				
1.1	PRE027-P	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	237,12
Capitulo 2 - OBRAS DE URBANISMO				
2.1	OBR102-P	SUMIDERO DESARENADOR CONCRETO 3000 PSI (DOBLE REJA)	UND	4,00
2.2	OBR018-P	CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI, B= 0.40 M, H= 0.45 M. INCLUYE AFIRMADO Y ACERO DE REFUERZO.	ML	50,00
Capitulo 3 - MANEJO DE AGUAS				
3.1	MAN193-P	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	84,03
Capitulo 4 - OTROS				
4.1	COTR013-P	SUMINISTRO E INSTALACION ASFALTITA	M3	126,00
Capitulo 5 - CIMENTACIONES				
5.1	CIM092-P	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM²	KG	6011,90
Capitulo 6 - MOVIMIENTO DE TIERRAS				
6.1	MOV309-P	RELLENO SELECCIONADO EN CIMENTACIONES, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN.	M3	262,26

2.1	MOV419-P	EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATA	M3	73,55	$77.947,09	$5.732.852,58
2.2	CAM017-P	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	2,68	$42.484,46	$113.815,87
					Subtotal capitulo	**$5.846.668,44**
Capitulo 3 - CIMENTACIONES						
3.1	CIM264-P	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2.500 PSI E= 0.05 M	M3	0,46	$1.112.064,04	$513.773,59
3.2	CON010-P	ZAPATAS CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M³	4,20	$1.339.002,39	$5.623.810,04
3.3	CIM154-P	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	5,53	$1.507.199,10	$8.337.825,42
3.4	IEST004-P	Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²)	KG	663,14	$10.195,55	$6.761.039,51
					Subtotal capitulo	**$21.236.448,55**
Capitulo 4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
4.1	CIM278-P	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	5,74	$1.682.467,59	$9.661.570,14
4.2	IEST004-P	Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²)	KG	683,71	$10.195,55	$6.970.783,99
					Subtotal capitulo	**$16.632.354,13**
Capitulo 5 - MAMPOSTERIA						
5.1	IMAM001-P	Levante de muro en mamposteria	M2	105,27	$63.370,66	$6.671.238,50
					Subtotal capitulo	**$6.671.238,50**
Capitulo 6 - INSTALACIONES HIDRAULICAS						
6.1	INS1083-P	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" (ML)	ML	57,30	$14.773,57	$846.525,56
6.2	INS901-P	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 1/2"	UND	25,00	$105.166,48	$2.629.162,00
					Subtotal capitulo	**$3.475.687,56**
Capitulo 7 - INSTALACIONES SANITARIAS						
7.1	IINS018-P	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 4"	ML	62,45	$42.073,76	$2.627.506,31
7.2	IINS020-P	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 2"	ML	41,07	$26.565,40	$1.091.040,98
7.3	OL-12-1-3-P	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	20,00	$186.070,00	$3.721.400,00
7.4	OL-12-1-4-P	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	5,00	$241.622,48	$1.208.112,40
7.5	INS133-P	CAJA DE INSPECCION 100X100X100 CM EN CONCRETO	UN	4,00	$2.231.769,33	$8.927.077,32
					Subtotal capitulo	**$17.575.137,01**
Capitulo 8 - INSTALACIONES ELECTRICAS						

8.1	IINS032-P	Conexión circuito electrico	ML	199,50	$21.268,40	$4.243.045,80
8.2	INS833-P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PARED 50 W	UND	5,00	$449.933,45	$2.249.667,25
8.3	ELE491-P	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC	UND	15,00	$161.210,26	$2.418.153,90
					Subtotal capitulo	**$8.910.866,95**
Capitulo 9 - CUBIERTA						
9.1	CUB089-P	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	M2	105,78	$76.111,94	$8.051.197,13
9.2	CIE196-P	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL SIMILAR.	M2	105,78	$101.493,40	$10.736.073,35
9.3	CUB098-P	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DESARROLLO 0.50 M	ML	26,78	$64.184,46	$1.718.859,84
					Subtotal capitulo	**$20.506.130,31**
Capitulo 10 - PANETES (REVOQUES)						
10.1	PAN434-P	PANETE IMPERMEABILIZADO	M2	316,81	$53.649,92	$16.996.648,75
					Subtotal capitulo	**$16.996.648,75**
Capitulo 11 - PISOS Y ENCHAPE						
11.1	CIM246-P	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M CON MALLA	M2	62,21	$163.024,59	$10.142.558,56
11.2	PIS617-P	PISO EN CERÁMICA 30 X 30 CM CON PEGACOR Y BOQUILLA	M2	62,21	$92.466,76	$5.752.810,23
11.3	ENC4506-P	ENCHAPE EN CERAMICA EN MUROS DE BAÑOS	M2	98,14	$105.798,94	$10.383.319,57
11.4	URB453-P	PISO EN CONCRETO PARA ANDENES EXTERIORES CLASE D (3.000PSI PARA CIRCULACIÓN VÍA PEATONAL) ESP. 0.07 MTS	M2	58,17	$151.579,86	$8.817.400,46
					Subtotal capitulo	**$35.096.088,82**
Capitulo 12 - CARPINTERIA METALICA						
12.1	CCAR016-P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CABINA SANITARIA EN ALUMINIO, DIMENSIONES 1,60 M DE ALTO × 0,60 M DE ANCHO, INCLUYE PERFILERÍA, PANEL DE CERRAMIENTO, BISAGRAS, PASADOR, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	4,00	$462.841,64	$1.851.366,56
12.2	CAR519-P	VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM (FACHADA)	M2	4,79	$490.635,73	$2.349.163,88
12.3	CAR522-P	PUERTA METALICA PRINCIPAL 1.00X2.10 M	UND	10,00	$439.271,45	$4.392.714,50

					Subtotal capitulo	**$8.593.244,94**
Capitulo 13 - APARATOS SANITARIOS						
13.1	APA092-P	INODORO BLANCO INSTALADO CON REGISTRO	UND	5,00	$373.249,06	$1.866.245,30
13.2	APA041-P	LAVAMANOS AVANTI BLANCO	UN	7,00	$246.930,35	$1.728.512,45
13.3	APA062-P	ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	2,00	$959.918,60	$1.919.837,20
13.4	CAPA020-P	Suministro e instalación de ducha cromada	UND	6,00	$127.618,72	$765.712,32
					Subtotal capitulo	**$6.280.307,27**
Capitulo 14 - PINTURA						
14.1	ACA349-P	ESTUCO Y PINTURA PAREDES	M2	200,23	$27.690,50	$5.544.538,04
					Subtotal capitulo	**$5.544.538,04**
Capitulo 15 - MANEJO DE AGUAS RESIDUALES						
15.1	CMAN018-P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO HORIZONTAL DE 15.000 LITROS	UND	1,00	$45.670.264,22	$45.670.264,22
15.2	IINS018-P	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 4"	ML	35,00	$42.073,76	$1.472.581,60
15.3	CMAN022-P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA FILTRO	M3	9,38	$238.059,36	$2.231.806,50
					Subtotal capitulo	**$49.374.652,32**

Total actividades		**$230.033.499,30**
Administración	25,34%	$58.286.932,73
Imprevistos	1,00%	$2.300.334,99
Utilidad	3,00%	$6.901.004,98
TOTAL		**$297.521.772,00**

NOTA TÉCNICA INTEGRAL: Las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y detalles constructivos se encuentran definidos en el Anexo: Planos Técnicos y la estructuración de los Análisis de Precios Unitarios (APU).

Se advierte a los interesados que la estructura técnica descrita en el presente presupuesto representa de forma general y consolidadas las metas macro del proyecto para efectos de control de unidades y cantidades globales. Sin embargo, para la correcta estructuración, formulación y presentación de la propuesta económica, es deber

obligatorio y vinculante del proponente consultar de manera detallada los Anexos Técnicos y las hojas analíticas adjuntas al proceso (tales como el Análisis de Precios Unitarios - APU e Insumos). En dichos documentos se discriminan pormenorizadamente los costos unitarios, especificaciones de materiales, mano de obra calificada, transporte en la región y herramientas necesarias para la ejecución de cada ítem, por lo que el oferente asumirá el riesgo de cualquier omisión derivada de la no verificación de los citados anexos.

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La selección del contratista en el presente proceso se realizará por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme a los fundamentos expuestos en los estudios previos y pliego de condiciones.

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del objeto del contrato será a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Cronograma Actividades

ALCALDÍA EL PAUJIL	REPUBLICA DE COLOMBIA							pdet
	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL							
	SECRETARIA DE PLANEACION							
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETA								
CRONOGRAMA DE OBRA								
					MES 1			
Nº	DESCRIPCIÓN / ACTIVIDAD	INICIO	FIN	CANT	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Capítulo 1 - PRELIMINARES								
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	SEMANA 1	SEMANA 1	1				
1.2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	SEMANA 1	SEMANA 1	1				
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN GUADUA Y POLISOMBRA VERDE	SEMANA 1	SEMANA 1	1				
Capítulo 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2.1	EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATA	SEMANA 1	SEMANA 1	1				
2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	SEMANA 2	SEMANA 2	1				
Capítulo 3 - CIMENTACIONES								
3.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE 2.500 PSI E= 0.05 M	SEMANA 2	SEMANA 2	1				
3.2	ZAPATAS CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	SEMANA 2	SEMANA 2	1				
3.3	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	SEMANA 2	SEMANA 2	1				
3.4	Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²)	SEMANA 2	SEMANA 2	1				
Capítulo 4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
4.1	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO	SEMANA 3	SEMANA 3	1				

4.2	Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²)	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
Capítulo 5 - MAMPOSTERIA								
5.1	Levante de muro en mamposteria	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
Capítulo 6 - INSTALACIONES HIDRAULICAS								
6.1	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" (ML)	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
6.2	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 1/2"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
Capítulo 7 - INSTALACIONES SANITARIAS								
7.1	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 4"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
7.2	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 2"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
7.3	PUNTO SANITARIO DE 2"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
7.4	PUNTO SANITARIO DE 4"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
7.5	CAJA DE INSPECCION 100X100X100 CM EN CONCRETO	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 8 - INSTALACIONES ELECTRICAS								
8.1	Conexión circuito electrico	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PARED 50 W	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
8.3	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 9 - CUBIERTA								
9.1	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
9.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL SIMILAR.	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
9.3	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DESARROLLO 0.50 M	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 10 - PANETES (REVOQUES)								
10.1	PANETE IMPERMEABILIZADO	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 11 - PISOS Y ENCHAPE								
11.1	PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M CON MALLA	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
11.2	PISO EN CERÁMICA 30 X 30 CM CON PEGACOR Y BOQUILLA	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
11.3	ENCHAPE EN CERAMICA EN MUROS DE BAÑOS	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
11.4	PISO EN CONCRETO PARA ANDENES EXTERIORES CLASE D (3.000PSI PARA CIRCULACIÓN VÍA PEATONAL) ESP. 0.07 MTS	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 12 - CARPINTERIA METALICA								
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CABINA SANITARIA EN ALUMINIO, DIMENSIONES 1,60 M DE ALTO × 0,60 M DE ANCHO, INCLUYE PERFILERÍA, PANEL DE CERRAMIENTO, BISAGRAS, PASADOR, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
12.2	VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM (FACHADA)	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
12.3	PUERTA METALICA PRINCIPAL 1.00X2.10 M	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 13 - APARATOS SANITARIOS								
13.1	INODORO BLANCO INSTALADO CON REGISTRO	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
13.2	LAVAMANOS AVANTI BLANCO	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
13.3	ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL GRIFERIA ANTIVANDALICA	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
13.4	Suministro e instalación de ducha cromada	SEMANA 4	SEMANA 4	1				
Capítulo 14 - PINTURA								
14.1	ESTUCO Y PINTURA PAREDES Y TECHO M2	SEMAN	SEMAN	1				

		A 4	A 4					
Capítulo 15 - MANEJO DE AGUAS RESIDUALES								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO HORIZONTAL DE 15.000 LITROS	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
15.2	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 4"	SEMANA 3	SEMANA 3	1				
15.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA FILTRO	SEMANA 4	SEMANA 4	1				

6. FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

La presentación de ofertas deberá efectuarse hasta la fecha límite indicada en el cronograma de contratación correspondiente en el SECOP II.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Se estima que el valor del contrato será hasta la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. $490.000.000,00 M/CTE, incluidos todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales.

Para la determinación del valor estimado del contrato se tiene en cuenta la información suministrada en el estudio del sector, que realizó la Secretaría de Planeación y los antecedentes de contratación de la prestación de servicios. Con base en las cotizaciones obtenidas en el mercado se procedió a calcular la media aritmética, como se indica en el Estudio de Mercado, en el punto III. Análisis del Mercado, 3.3. Técnicos, 3.3.2. Variables para determinar el presupuesto.

CDP Nº 370 del 17 de SEPTIEMBRE del 2026
$298.308.362,00

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL:

Una vez consultado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado por la Agencia Nacional de contratación Colombia Compra Eficiente, se determinó que la presente contratación le es aplicable:

Acuerdo Comercial		**Entidad estatal incluida**	**Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del acuerdo comercial**	**EXCEPCIONES aplicables al proceso de contratación**	**Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial**
ALIANZA DEL	**Chile**	SI	NO	-	NO
	México	NO	NO	-	NO
	Perú	SI	NO	-	NO

PACIFICO					
Canadá		NO	NO	-	NO
CHILE		SI	NO	-	NO
Corea		SI	NO	-	NO
COSTA RICA		SI	NO	-	NO
ESTADOS AELC		SI	NO	-	NO
ESTADOS UNIDOS		SI	NO	-	NO
México		NO	NO	-	NO
TRIANGULO DEL NORTE	**El salvador**	SI	SI	NO	SI
	Guatemala	SI	SI	NO	SI
	Honduras	NO	NO	-	NO
Unión europea		SI	NO	-	NO
Comunidad andina		NO	NO	-	NO

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

Por lo tanto, se tienen en cuenta los plazos establecidos en los presentes acuerdos comerciales, para la presentación de las propuestas.

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME:

El artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, al respecto establece:

Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así:

> "*ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:*
>
> *1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.*
>
> *2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten*

recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual"

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, y en atención a que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación el cual no supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000,00), liquidados con base en la tasa de cambio que para el efecto determina el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así:

UMBRAL DE MIPYMES[1]	
Umbral PYMES US$	125.000

El presente proceso de contratación **ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES**, previa la acreditación de los requisitos exigidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por artículo 5 del Decreto 1860 de 2021.

10. PARTICIPANTES

Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso de selección de licitación Pública, personas naturales, jurídicas, en nombre propio o a través de formas asociativas como consorcios, uniones temporales u otras enmarcadas en la ley, estado siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

11. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos y los pliegos de condiciones No (X) Si (_) hay lugar a preclasificación.

12. FORMA DE CONSULTAR DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos elaborados para el presente proceso de contratación podrán consultarse y retirarse en medio físico desde el día de publicación (ver cronograma) de lunes a jueves entre 7:00 am - 12:00 mediodía, 2 pm - 6 pm y viernes de 7:'00 am - 12:00 mediodía, 2:00 pm -5:00 pm en la oficina de contratación ubicada en la Carrera 4 No. 3-24 segundos piso, y/o en medio electrónico en la página web del Portal Único de Contratación, https://www.colombiacompra.gov.co/

13. EL CRONOGRAMA:

Ver Cronograma de la invitación publica Electrónica.

14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

[1] https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf

Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso podrán ser consultados por los interesados en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), www.colombiacompra.gov.co., o en físico en la Carrera 5 Calle 5 Esquina, Barrio el Centro, Palacio Municipal, El Paujil Caquetá, oficina de Contratación.

Dada en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Para constancia, se aprueba de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II.

Aprobó
LATIA SINDY MUÑOZ CASTILLO
Alcaldesa Municipal

Proyectó:
FAVIO ENRIQUE BARON BAEZ
Profesional estructurador

Revisó:
INDIRA ALEJANDRA BURBANO ECHEVERRY
Asesor contratación