SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, A MONTO AGOTABLE, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EN CONECTORES ECOSISTÉMICOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL".	**PROVEEDOR: WeltNeu CO S.A.S.**	**DIRECCIÓN: Calle 93#11A28 Oficina 603**
	NIT: 901265986-2	**TELÉFONO: 601 7560210**

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COTIZAR	TIEMPO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO									
1	Diagnóstico, evaluación y priorización de áreas	Servicio integral y transversal para diagnosticar, evaluar y priorizar todas las áreas potenciales del proyecto: una (1) hectárea nueva de conservación, dos (2) hectáreas nuevas de conectores ecosistémicos y las áreas objeto de mantenimiento de 2025 que corresponden a 2,5 hectáreas de conservación y 3,5 hectáreas de conectores ecosistémicos Comprende la revisión de antecedentes y cartografía; planificación y ejecución de visitas; caracterización biofísica, ecológica, predial y social; análisis de coberturas, suelo, pendientes, drenajes, cuerpos hídricos, biodiversidad, conectividad, accesos y tensionantes; medición y delimitación georreferenciada; aplicación documentada de criterios de elegibilidad y viabilidad; identificación de necesidades de intervención; priorización de áreas; gestión y seguimiento de autorizaciones, y elaboración de cartografía y salidas gráficas de diagnóstico. (INCLUYE PERSONAL IDÓNEO, TRANSPORTE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS, Y EPP'S)	Servicio Global	1	3 meses	$ 27.000.000	19%	$ 5.130.000	$ 32.130.000
2	Elaboración, ajuste y aprobación de diseños paisajísticos y técnicos	Servicio integral y transversal para formular, representar, ajustar y obtener la aprobación de los diseños paisajísticos y técnicos de todas las áreas seleccionadas para conservación, conectores ecosistémicos y mantenimiento. Los diseños deberán partir exclusivamente del diagnóstico aprobado y traducir las condiciones de cada área en tratamientos ejecutables y medibles. Comprende alternativas de intervención; zonificación interna; definición de restauración activa, asistida o pasiva; selección justificada de especies nativas y estratos; arreglos, densidades, distancias y cantidades; preparación y manejo de suelo; protección, riego, mantenimiento y reposición; manejo de tensionantes, biomasa y residuos; detalles de bioingeniería menor (cuando se requiera); planos, perfiles, fichas, especificaciones y cronograma. (INCLUYE PERSONAL IDÓNEO, TRANSPORTE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS, Y EPP'S)	m2	1	5 meses	$ 520	19%	$ 240	$ 1.505
	TOTAL								

Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN:	Lina Robayo
FIRMA:	Lina Robayo
FECHA:	03/9/2026



SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, A MONTO AGOTABLE, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EN CONECTORES ECOSISTÉMICOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL".	**PROVEEDOR: Weltneu CO S.A.S.**	**DIRECCIÓN: Calle 93#11A-28 Oficina 603**
	NIT: 901265986-2	**TELÉFONO: 601 7560210**

BOLSA A MONTO AGOTABLE DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y CONECTORES ECOSISTÉMICOS E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS

ÍTEM	ELEMENTO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	**Mantenimiento integral de cobertura herbácea**	Servicio por metro cuadrado que incluye corte o deshierbe selectivo, manejo de arvenses, limpieza, acondicionamiento superficial localizado, recolección y traslado interno de residuos. Comprende mano de obra, herramientas, equipos, transporte y consumibles. No incluye actividades no aprobadas en el plan de mantenimiento.	m^2	1	$ 4.025	19%	$ 765	$ 4.790
2	**Mantenimiento integral de individuo vegetal**	Servicio por individuo y por ciclo: inspección, plateo selectivo, deshierbe, descompactación superficial, riego cuando se requiera, ajuste o retiro de tutor y protector, aporte localizado de sustrato o enmienda aprobada, manejo fitosanitario justificado y recolección de residuos. Comprende mano de obra, herramientas, equipos, transporte y consumibles.	Individuo/ciclo	1	$ 12.800	19%	$ 2.432	$ 15.232
3	**Reposición y plantación de material vegetal – porte bajo**	Suministro e instalación de individuo vegetal nativo definido en el plan aprobado, altura de entrega entre 40 y 80 cm, en buen estado fitosanitario. Incluye transporte, trazado, ahoyado, sustrato, hidroretenedor cuando se requiera, siembra, tutor o protector si está aprobado, riego inicial y limpieza. Comprende mano de obra, herramientas, equipos, transporte y consumibles. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 21.000	19%	$ 3.990	$ 24.990
4	**Reposición y plantación de material vegetal – porte medio/alto**	Suministro e instalación de individuo vegetal nativo definido en el plan aprobado, altura mínima de 80 cm, en buen estado fitosanitario. Incluye transporte, trazado, ahoyado, sustrato, hidroretenedor cuando se requiera, siembra, tutor o protector si está aprobado, riego inicial y limpieza.Comprende mano de obra, herramientas, equipos, transporte y consumibles. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 29.500	19%	$ 5.605	$ 35.105
5	**Control manual o mecánico de especies invasoras**	Servicio por metro cuadrado para corte, extracción o control aprobado de especies invasoras, protección de la vegetación nativa y acopio temporal seguro de la biomasa. Incluye personal, equipos, herramientas, transporte interno y registros de ejecución.	m^2	1	$ 9.500	19%	$ 1.805	$ 11.305
6	**Recolección, transporte y manejo autorizado de biomasa**	Servicio por metro cúbico medido en sitio para cargar, transportar y entregar biomasa o residuos vegetales al sitio de aprovechamiento, tratamiento o disposición autorizado. Incluye soportes de entrega o disposición. Para retamo se aplicará el protocolo vigente.Comprende mano de obra, herramientas, equipos, transporte y consumibles.	m^3	1	$ 75.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
7	**Riego con suministro de agua**	Suministro, transporte y aplicación de agua apta para riego en el área de intervención. El precio se cotiza por metro cúbico efectivamente suministrado e incluye vehículo, mangueras, bombeo, operación y mano de obra	m^3	1	$ 104.250	19%	$ 19.808	$ 124.058
8	**Sustrato orgánico o compost maduro**	Compost o sustrato orgánico maduro y estabilizado, libre de residuos visibles, semillas de especies invasoras y materiales contaminantes, con ficha técnica o certificado de calidad. Presentación única: bulto de 50 kg. Incluye suministro, transporte y entrega en el lugar de intervención.	Bulto	1	$ 57.400	19%	$ 10.906	$ 68.306
	TOTAL							

Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN: Lina Robayo
FIRMA: Lina Robayo
FECHA: 15/09/26



SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, A MONTO AGOTABLE, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EN CONECTORES ECOSISTÉMICOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL".	**PROVEEDOR: Weltneu CO S.A.S.**	**DIRECCIÓN: Calle 93#11A-**
	NIT: 901265986-2	**TELÉFONO: 601 7560210**

BOLSA A MONTO AGOTABLE MATERIALES HERRAMIENTAS Y/O SERVICIOS A UTILIZAR DURANTE LA ETAPA IV CONSERVACIÓN

ÍTEM	ELEMENTO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	**Protección de regeneración natural y coberturas existentes**	Servicio por metro cuadrado para señalización o delimitación temporal, despeje selectivo, protección de plántulas y coberturas nativas y control localizado de presiones, conforme al diseño aprobado. Incluye personal, herramientas, materiales menores y registros.	m²	1	$ 2.500	19%	$ 475
2	**Restauración asistida**	Servicio por metro cuadrado para favorecer la recuperación natural mediante manejo selectivo de competencia, control de tensionantes, acondicionamiento localizado del suelo y protección de regeneración, según diagnóstico y diseño. Incluye insumos, equipos, transporte y limpieza.	m²	1	$ 3.400	19%	$ 646
3	**Restauración activa – plantación de porte bajo**	Suministro y establecimiento de individuo vegetal nativo definido por el diseño, altura entre 40 y 80 cm y estado fitosanitario satisfactorio. Incluye transporte, ahoyado, sustrato, enmiendas aprobadas, siembra, tutor/protector cuando corresponda, riego inicial y limpieza. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 21.000	19%	$ 3.990
4	**Restauración activa – plantación de porte medio/alto**	Suministro y establecimiento de individuo vegetal nativo definido por el diseño, altura mínima de 80 cm y estado fitosanitario satisfactorio. Incluye transporte, ahoyado, sustrato, enmiendas aprobadas, siembra, tutor/protector cuando corresponda, riego inicial y limpieza. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 29.500	19%	$ 5.605
5	**Enriquecimiento con especies nativas**	Servicio por individuo para incorporar especies nativas en sectores definidos por el diseño. Incluye material vegetal, transporte, preparación localizada, siembra, protección y riego inicial. La especie y arreglo serán los aprobados para el ecosistema de referencia. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 21.000	19%	$ 3.990
6	**Recuperación y protección de suelo**	Servicio por metro cuadrado que podrá comprender descompactación manual, incorporación de materia orgánica, instalación de cobertura protectora, control localizado de erosión y manejo de escorrentía superficial, exclusivamente de acuerdo con el diagnóstico y el diseño paisajístico y técnico aprobado. Incluye mano de obra, herramientas, equipos, transporte, materiales e insumos requeridos.	m²	1	$ 11.200	19%	$ 2.128
7	**Control de especies invasoras**	Servicio por metro cuadrado para corte, extracción, control de rebrotes y medidas para evitar dispersión, mediante el método aprobado. Incluye personal, equipos, acopio seguro y protección de la vegetación nativa.	m²	1	$ 9.500	19%	$ 1.805
8	**Manejo de biomasa y residuos vegetales**	Recolección, cargue, transporte y entrega de biomasa al sitio autorizado de aprovechamiento, tratamiento o disposición. Cotización por metro cúbico medido en sitio e incluye los soportes correspondientes. Para retamo se aplicará el protocolo vigente.	m³	1	$ 75.000	19%	$ 14.250
9	**Aislamiento perimetral instalado**	Suministro e instalación por metro lineal de cerca con postes tratados o equivalentes, alambre galvanizado, grapas, pie de amigo, tensado, anclaje y transporte. La configuración definitiva será la aprobada en el diseño.	m lineal	1	$ 18.400	19%	$ 3.496
10	**Protector individual para plántula**	Suministro e instalación de protector ventilado, reutilizable o biodegradable, altura mínima de 60 cm, con elementos de fijación; tipo y material compatibles con el sitio y aprobados en el diseño.	Unidad	1	$ 3.800	19%	$ 722
11	**Tutor de madera tratada instalado**	Suministro e instalación de tutor de 1,8 a 2,2 m, sección mínima aproximada 3 x 3 cm, con amarre flexible que no lesione el individuo.	Unidad	1	$ 4.500	19%	$ 855
12	**Mantenimiento de establecimiento**	Servicio por individuo y ciclo posterior a la plantación: inspección, plateo selectivo, riego cuando corresponda, ajuste de tutor/protector, control de rebrotes, manejo fitosanitario justificado y reposición cuando esté autorizada.	Individuo/ciclo	1	$ 12.800	19%	$ 2.432
	TOTAL						

Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN: Lina Robayo
FIRMA: Lina Robayo
FECHA: 15/09/26



SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, A MONTO AGOTABLE, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EN CONECTORES ECOSISTÉMICOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL".	**PROVEEDOR: Weltneu CO S.A.S.**	**DIRECCIÓN: Calle 93#11A-28 Oficina 603**
	NIT: 901265986-2	**TELÉFONO: 601 7560210**

BOLSA A MONTO AGOTABLE MATERIALES HERRAMIENTAS Y/O SERVICIOS A UTILIZAR DURANTE LA ETAPA V CONECTORES ECOSISTÉMICOS

ÍTEM	ELEMENTO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	**Plantación de especie nativa – porte bajo**	Suministro y establecimiento de individuo vegetal nativo o compatible aprobado, altura entre 40 y 80 cm. Incluye transporte, ahoyado, sustrato, siembra, tutor/protector cuando corresponda, riego inicial y limpieza.El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 21.000	19%	$ 3.990	$ 24.990
2	**Plantación de especie nativa – porte medio/alto**	Suministro y establecimiento de individuo vegetal nativo o compatible aprobado, altura mínima de 80 cm. Incluye transporte, ahoyado, sustrato, siembra, tutor/protector cuando corresponda, riego inicial y limpieza. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	Unidad	1	$ 29.500	19%	$ 5.605	$ 35.105
3	**Enriquecimiento de cobertura vegetal**	Servicio por metro cuadrado para establecer estratos herbáceo, arbustivo o arbóreo según el arreglo aprobado. Incluye material vegetal, preparación localizada, siembra, protección y riego inicial. El material vegetal deberá provenir de un vivero registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— o ante la autoridad competente, según la normativa aplicable.	m^2	1	$ 21.000	19%	$ 3.990	$ 24.990
4	**Protección y recuperación de ronda o cuerpo hídrico**	Servicio por metro cuadrado en sectores autorizados para manejo de cobertura, estabilización vegetal localizada, protección de suelo y control de tensionantes, sin obras hidráulicas ni ocupación de cauce salvo autorización expresa.	m^2	1	$ 4.800	19%	$ 3.990	$ 24.990
6	**Manejo de biomasa y residuos vegetales**	Recolección, cargue, transporte y entrega de biomasa al sitio autorizado. Cotización por metro cúbico medido en sitio e incluye soportes de aprovechamiento, tratamiento o disposición.	m^3	1	$ 75.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
9	**Caja nido para aves instalada**	Suministro e instalación de caja nido en madera tratada para exterior o tablero fenólico, con techo impermeable, ventilación, drenaje, acceso para inspección y sistema de anclaje. Dimensiones y diámetro de entrada se definirán para la especie objetivo en el diseño aprobado.	Unidad	1	$ 95.000	19%	$ 18.050	$ 113.050
10	**Refugio para murciélagos instalado**	Suministro e instalación de refugio tipo caja, en madera tratada para exterior o tablero fenólico, con superficie interior rugosa, ventilación, protección contra lluvia y anclaje seguro. Número de cámaras y ubicación según diseño aprobado.	Unidad	1	$ 65.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
11	**Hotel para insectos polinizadores instalado**	Suministro e instalación de módulo para polinizadores con estructura resistente a intemperie, cubierta y compartimentos con materiales naturales secos, sin tratamientos tóxicos. Tamaño mínimo aproximado de 30 x 40 cm; ubicación según diseño.	Unidad	1	$ 180.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
12	**Percha artificial para fauna instalada**	Suministro e instalación de percha artificial para fauna, conformada por poste principal en madera inmunizada, tratada para exterior o material estructural equivalente, con longitud mínima total de 5 m y altura útil instalada mínima de 4 m sobre el nivel del suelo; diámetro mínimo de 12 cm o sección estructural equivalente; travesaño superior de mínimo 1,5 m de longitud; sistema de anclaje estable y resistente a las condiciones del terreno. Incluye suministro, transporte, excavación, anclaje, instalación, estabilización, herramientas, equipos, mano de obra. La ubicación y configuración definitiva deberán ser aprobadas en el diseño paisajístico y técnico.	Unidad	1	$ 28.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
13	**Módulo de refugio para herpetofauna o pequeños mamíferos**	Construcción e instalación de módulo con piedra, madera no tratada u otros materiales naturales, drenaje y cavidades de tamaños diversos. El diseño, dimensiones, especie objetivo y ubicación deberán estar aprobados antes de su ejecución.	Módulo	1	$ 58.000	19%	$ 14.250	$ 89.250
	TOTAL							

Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN: Lina Robayo
FIRMA: Lina Robayo
FECHA: 16/09/26

