CARPAS MG S.A.S
REGIMEN COMUN
NIT: 901.875.650-0

Somos una empresa colombiana enfocada en la fabricación y confección de materiales textiles, así como ornamentación en todo tipo de cubrimientos.



COTIZACION N°
A2730

Fecha: 28 de octubre del 2026, Bogotá DC.
Señores: **MUNICIPIO DE PEQUE**
Nit: **890982301-4**

Ítem	Descripción	Cant.	V/ Unitario	V / Total
1	Carpa tipo pabellón a cuatro aguas, de 6,00 m x 6,00 m, con área de cobertura de 36 m², altura lateral de 2,20 m y altura central de 3,20 m. Capacidad aproximada para 30 personas de pie o 20 sentadas. Estructura metálica desarmable en tubería de hierro galvanizado en caliente, calibre 16, con seis (6) parales de 1 1/2 pulgadas y ocho (8) brazos superiores en tubo de 1 pulgada, uniones mediante pasadores y tornillos tipo mariposa, y bases en platina de 10 x 10 cm con orificio para estaca. Techo en lona vinílica tipo Banner PVC de 12 onzas, calibre 0,40 mm, 100 % impermeable, con protección UV y retardante al fuego, color blanco hueso o blanco institucional. Incluye cenefa perimetral de 30 cm con doble costura reforzada, ojales metálicos cada 50 cm y cuerdas de amarre en nylon de 6 mm. Incluye seis (6) estacas metálicas de 40 cm, seis (6) cuerdas de viento en nylon de 6 m y una (1) maleta o tula impermeable para transporte. Resistencia al viento de hasta 40 km/h con anclaje adecuado. Vida útil aproximada: cinco (5) años para la estructura y tres (3) años para la lona. Garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación. Armado estimado: 15 minutos entre cuatro (4) personas, sin herramientas.	(2)	7.478.991	14.957.983
			SUBTOTAL	**14.957.983**
			IVA	**2.842.016**
	Días de entrega: 10 días hábiles.		**TOTAL**	**17.800.000**

OBSERVACIONES:

- El valor INCLUYE IVA.
- Se maneja FACTURACION ELECTRONICA y únicamente se genera factura con las carpas pagas.
- Garantía de 1 año por defecto de fabricación
- No Incluye la instalación ni el transporte.
- El proyecto se inicia con el 50% del valor total y 50% restante antes de hacer el despacho de la carpa.
- No se hacen entregas parciales (después de 6 meses no se responde por trabajos sin retirar).