GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO: E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisicion de bienes y/o servicios		FECHA: AGOSTO 2026

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2026
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1,00	**BIBLIOTECA JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO**				**TIPO:**	**OBRA PÚBLICA**	
1.01	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (2.01.51)	Precios Gober.	Metro cuadrado	170,00	$ 10.410,68	$ 1.769.816,00	2,7%
1.02	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)(2.01.46)	Precios Gober.	Metro cuadrado	170,00	$ 9.430,39	$ 1.603.166,00	2,5%
1.03	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) (2.01.45)	Precios Gober.	Metro Lineal	30,00	$ 10.148,74	$ 304.462,00	0,5%
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N (2.08.13)	Precios Gober.	Metro cuadrado	100,00	$ 144.691,23	$ 14.469.123,00	22,3%
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). (2.08.18)	Precios Gober.	Metro Lineal	3,00	$ 147.822,89	$ 443.469,00	0,7%
1.06	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI) (2.03.05)	Precios Gober.	Metro Cubico	1,70	$ 1.399.097,03	$ 2.378.465,00	3,7%
1.07	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. (2.04.30)	Precios Gober.	Metro cuadrado	14,00	$ 81.109,52	$ 1.135.533,00	1,7%
1.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (1.03.07)	Precios Gober.	Metro cuadrado	40,00	$ 38.524,31	$ 1.540.972,00	2,4%
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. (2.07.14)	Precios Gober.	Metro cuadrado	50,00	$ 11.309,63	$ 565.482,00	0,9%
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES (2.08.32)	Precios Gober.	Metro Lineal	20,00	$ 103.026,16	$ 2.060.523,00	3,2%
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M (2.08.30)	Precios Gober.	Metro Lineal	7,00	$ 52.516,30	$ 367.614,00	0,6%
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. (2.09.01)	Precios Gober.	Metro cuadrado	44,47	$ 78.024,98	$ 3.470.084,00	5,3%
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LISTÓN DE MADERA MACHIHEMBRADO EN PINO. (2.09.06)	Precios Gober.	Metro cuadrado	40,00	$ 94.414,08	$ 3.776.563,00	5,8%
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA (2.08.28)	Precios Gober.	Metro cuadrado	170,00	$ 94.742,35	$ 16.106.200,00	24,8%
					COSTO DIRECTO GRUPO:	**$ 49.991.472,00**	**76,9%**
					ADMINISTRACION 22,00%	$ 10.998.124,00	16,92%
					IMPREVISTOS 3,00%	$ 1.499.744,00	2,31%
					UTILIDAD 5,00%	$ 2.499.574,00	3,85%
					COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%):	**$ 14.997.442,00**	**23,08%**
					COSTO TOTAL CAPITULO:	**$ 64.988.914,00**	**100,0%**

INFORMACION CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL					
COSTO DIRECTO			$	49.991.472,00	**70%**
COSTO INDIRECTO			$	14.997.442,00	**30%**
Administración	22,0%	$ 10.998.124,00			
imprevistos	3,0%	$ 1.499.744,00		$ 14.997.442,00	
Utilidad	5,0%	$ 2.499.574,00			
Otros Costos					
SUBTOTAL			**$**	**64.988.914,00**	**100%**
INTERVENTORIA	0,0%			$ -	
TOTAL PRESUPUESTO			**$**	**64.988.914,00**	100%