CABILDO VERDE DE EL MOLINO
Personería Jurídica No. 00413 de Junio 12 de 1992
Registro Cámara de Comercio No. 4927 de Junio 7 de 2005
NIT: 0900027023 – 1
Calle 11 No. 5-25 El Molino-La Guajira
Celular: 300-3810934

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	BENEFICIARIOS	VR TOTAL
1	**MATERIALES E INSUMOS**					**$ 668.381.000**
1,1	SUMINISTRO DE INSUMOS SOLUCIONES HIDRICAS	UND	1	$9.548.300	70	$ 668.381.000
2	**INSTALACION**					**$ 16.333.240**
2,1	INSTALACION	JORNALES	4	$58.333	70	$ 16.333.240
3	**CAPACITACIONES**					**$ 40.567.500**
3,1	CAPACITACION EN SISTEMAS DE RIEGOS	UND	1	$8.113.500	5	$ 40.567.500
4	**TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS**					**$ 38.500.000**
4,1	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	UNIDAD	1	$550.000	70	$ 38.500.000

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 763.781.740
ADMINISTRACION	**25%**	$ 185.929.444
TOTAL		**$ 949.711.184**

COSTO POR BENEFICIARIO	**$14.537.962**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT TOTAL	BENEFICIARIOS	VR TOTAL
1	**MATERIALES E INSUMOS**							**$668.381.000**
1,1	TANQUES PLASTICOS 500 Lt	UND	1	$ 600.000	$600.000	70	70	$42.000.000
1,2	CONECTORES INICIALES Y/O ESPIGO DE 16 MM EN POLIETILENO	UND	1	$2.000	$2.000	70	70	$140.000
1,3	ACOPLE POLIETILENO DENTADO - ROSCADO 2"a 1"	UND	1	$7.000	$7.000	70	70	$490.000
1,4	VALVULA POLIETILENO DE 16 MM MANGUERA-MANGUERA	UND	35	$8.000	$280.000	2450	70	$19.600.000
1,5	OBTURADOR POLIETILENO PARA MANGUERA DE 16 MM	UND	35	$1.000	$35.000	2450	70	$2.450.000
1,6	NIPLE PVC DOBLE ROSCA NPT 2"	UND	1	$25.000	$25.000	70	70	$1.750.000
1,7	MANGUERA DE RIEGO POLIETILENO DE 16 MM CAL 40 x 100 MTS	UND	35	$145.000	$5.075.000	2450	70	$355.250.000
1,8	GOTERO BOTON DESARMABLE AUTOCOMPENSADO DE 4 L/H	UND	1150	$1.100	$1.265.000	80500	70	$88.550.000
1,9	TUBO PLASTICO DE 2" PRESIÓN	METRO	3	$ 21.500	$64.500	210	70	$4.515.000

1,10,	FILTRO DE 2" CUERPO GRANDE DE ANILLOS 120 MESH - 130 MICRONES	UND	1	$450.000	$450.000	70	70	$31.500.000
1,11	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" PRESIÓN	UND	2	$8.000	$16.000	140	70	$1.120.000
1,12	MANGUERA POLIETILENO DE 1" CAL 40 ROLLO X 100 MTS	UND	4	$240.000	$960.000	280	70	$67.200.000
1,13	MANGUERA POLIETILENO DE 2" CAL 40 ROLLO X 100 MTS	UND	2	$340.000	$680.000	140	70	$47.600.000
1,14	SOLDADURA PVC X 1/4	UND	1	$80.000	$80.000	70	70	$5.600.000
1,15	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 50 MTS	UND	1	$8.800	$8.800	70	70	$616.000
2	**INSTALACION**							**$16.333.240**
2,1	INSTALACION	JORNALES	4	$58.333	$233.332	280	70	$16.333.240
3	**CAPACITACIONES**							**$40.567.500**
3,1	CAPACITACION EN SISTEMAS DE RIEGOS	UND	1	$8.113.500	$8.113.500	5	5	$40.567.500
4	**TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS**							**$38.500.000**
4,1	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	UNIDAD	1	$550.000	$550.000	70	70	$38.500.000

			SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS	$763.781.740
ADMINISTRACION			**24,3433%**	$185.929.444
			TOTAL	**$949.711.184**
			COSTO POR BENEFICIARIO	**$14.537.962**

FORTALECIMIENTO AGRICOLA MEDIANTE SOLUCIONES DE RIEGO DE RIEGO PARA LOS CAMPESINOS DE LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR

OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**META Y MEDIDA DE LA META**		**COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION**					
OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**META**	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**	**INTENSIDAD (HORAS)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Servicio de asistencia técnica agropecuaria	Formación en la Implementación de protocolos de	30 PRODUCTORES	FORMACIONES	**FORMACIÓN**					**$29.367.500**
				Taller de Mantenimiento de sistemas de riego	6	Sesiones	1	$800.000	$800.000
				Taller de Instalación de kits de solución hídrica	6	Sesiones	1	$800.000	$800.000
				Taller de correcto uso adecuado del recurso hídrico	6	Sesiones	1	$800.000	$800.000
				Socialización	6	Sesiones	1	$800.000	$800.000

dirigida a pequeños productores	BPA.			Taller Implementación de protocolos de BPA.	6	Sesiones	1	$800.000	$800.000
				Alquiler de equipos audiovisuales		Sesiones	5	$500.000	$2.500.000
				Libreta de apuntes		Número	70	$8.500	$595.000
				Lapicero negro		Número	70	$3.000	$210.000
				Alquiler de sillas	75	Número	5	$1.500	$562.500
				Alquiler de salón audiovisual (Incluido		Sesiones	5	$800.000	$4.000.000
				sillas, mesas, entre otras)					
				Pendones en banner de 2x1		Número	5	$500.000	$2.500.000
				Transporte Equipo Técnico Y Suministros a la Actividad		Sesiones	5	$600.000	$3.000.000
				Suministro de: Hidratación, Refrigerio y Almuerzo	80	Número	5	$30.000	$12.000.000
				DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL PROYECTO**
	Suministro de: Cartillas Informativas, Insumos y Herramientas para los talleres prácticos	0	KIT	**CARTILLAS DE INFORMACION**					**$11.200.000**
				CARTILLA 1 - BPA	Numero	70	$40.000,00		$2.800.000
				CARTILLA 2 - INSTALACION DE RIEGOS	Numero	70	$40.000,00		$2.800.000
				CARTILLA 3 - MAJNEJO DEL RECURSO HIDRICO	Numero	70	$40.000,00		$2.800.000
				CARTILLA 4 - MANTENIMINIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS	Numero	70	$40.000,00		$2.800.000
TOTAL COSTO DIRECTO									**$40.567.500**
COSTO TOTAL									**$40.567.500**
VALOR UNITARIO TALLER									**$8.113.500**

Atentamente,

FRANKLIN ENRIQUE OÑATE DÍAZ
C. C. No. 17.972.988 de Villanueva, La Guajira
Representante Legal