PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS GUALANDAY, FÁTIMA Y BARROSA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO U'WA.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA RED DE CONDUCCIÓN	ML	2.350,00	$ 6.799,00	$ 15.977.650,00
2.	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	316,88	$ 163.030,00	$ 51.660.946,00
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON RANA	M3	310,60	$ 59.195,00	$ 18.385.967,00
3.	**TUBERIA Y ACCESORIOS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PN 16 DIAMETRO 90 mm - 3" RDE 11 (UNION CADA 100 M)	ML	400,00	$ 61.313,00	$ 24.525.200,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PN 16 DIAMETRO 63 mm - 2" RDE 11 (UNION CADA 100 M)	ML	1.000,00	$ 33.980,00	$ 33.980.000,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PN 16 DIAMETRO 32 mm - 1" RDE 11 (UNION CADA 100 M)	ML	650,00	$ 16.364,00	$ 10.636.600,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PN 16 DIAMETRO 20 mm - 1/2" RDE 11 (UNION CADA 100 M)	ML	300,00	$ 11.962,00	$ 3.588.600,00

VALOR TOTAL	**$**	**158.754.963,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	7%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

Proyecto: Diego A. Sierra B.

Nombre: Diego Alejandro Sierra Bustos
Profesional de Apoyo a la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Matricula No. 121037-0723526 NTS

Aprobo: _____

Nombre: JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretaro de Planeacion y Obras Publicas
Matricula No. : A21382020-1090480860