TP-1 TABLERO PARCIAL HABITACION Y BAÑOS

Tablero Trifásico de Hilos 3F5H
12 Puestos
7 puestos libres

Acometida (3X6F+6N+6T) AWG
Monopolar de Cu

1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	1F 60 Hz 120V	2F 60 Hz 220V	2F 60 Hz 220V
1X20 A	1X20 A	1X20 A				1X20 A	1X20 A	2X20 A	2X20 A
Cable 12 AWG Ø1/2" PVC	Cable 12 AWG Ø1/2" PVC	Cable 12 AWG Ø1/2" PVC				Cable 12 AWG Ø1/2" PVC	Cable 12 AWG Ø1/2" PVC	Cable 12 AWG Ø3/4" PVC	Cable 12 AWG Ø3/4" PVC
C1 TOMACORRIENTE NORMAL	**C3 TOMACORRIENTE NORMAL**	**C5 TOMACORRIENTE GFCI**	**C7 RESERVA**	**C9 RESERVA**	**C11 RESERVA**	**C2 ALUMBRADO HABITACION Y BAÑO**	**C4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA HABITACION Y BAÑO**	**C6-8 AIRE ACONDICIONADO HABITACION-1**	**C10-12 AIRE ACONDICIONADO HABITACION-2**

LOCALIZACIÓN





COORDENADA SITIO: 6.888781, -71.994349

CONTIENE:

PLANO ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA – SAREVENA

OBJETO:

REPARACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ELABORO:

ING. IVAN RENE GOMEZ OCAMPO
M.P: SN205-152998
INGENIERO ELECTRICO

V. bo: EDUARD MORA CABRERA
Profesional Universitario SEDA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

CONTIENE:

DETALLES
DIAGRAMA UNIFILAR

OBSERVACIONES

DESCRIPCION	FECHA

LOCALIZACIÓN:



ESCALA	FECHA
INDICADAS	MAYO 2026

PLANO N°

9/10