Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	4

Análisis de precios unitarios del Presupuesto Oficial — ítem 2.1

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA				
ÍTEMS NO PREVISTOS				

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	**Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla — tramo total: K-2-280 al K21+750. Incluye movilización y desmovilización del equipo - 2027**	**M3**	**1.363.787,00**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Dragas y equipo de soporte (incluye cargue y transporte del material)		Succión en marcha	3.837.128.908,03	295.027,41	13.006,01
Lancha		Mes alquiler	26.200.000,00	2.058.584,00	12,73
Equipo de medición y control		Fluvial	13.624.000,00	390.000,00	34,93
Movilización y desmovilización de la draga		Global	108.623.000,00	1.363.787,00	79,65
				SUBTOTAL $	13.133,32

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACPM	GALON	0,5156	16.716,15	8.618,83
Lubricantes	GALON	0,0461	69.968,45	3.223,18
Partes y repuestos	HORA	0,0078	168.706,32	1.313,50
			SUBTOTAL $	13.155,51

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Tripulación Draga y Equipos de Apoyo	105.657.694,89	54.942.001,34	160.599.696,23	295.027,41	544,36
				SUBTOTAL $	544,36
				TOTAL COSTO DIRECTO $	26.833,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	0,00%	-	
IMPREVISTOS	0,00%	-	
UTILIDAD	0,00%	-	
		SUBTOTAL $	-
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	26.833,18

Valores de costo directo. El A.I.U. del capítulo 2 (administración 18,05 %, imprevistos 4 % y utilidad 5 %) y el IVA del 19 % sobre la utilidad se liquidan en el Presupuesto Oficial, sobre el subtotal del capítulo.

Firma _____
Nombre: ___
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :