PRESUPUESTO OFICIAL OBRA PÚBLICA						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.				CIUDAD Y FECHA	Monterrey, Noviembre de 2026
CÓDIGOS UNSPSC	72103300					
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					

ITEM	CODIGO (Resolución Gobernación No. 128)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SECTOR CONCRETELLEZ VDA BELLAVISTA				
1	5763	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m3	218,13	$ 13.612,58	$ 2.969.312,08
2		Manejo, control y extracción de agua	h	45,00	$ 37.782,00	$ 1.700.190,00
3	6903	Tubería PVC alcantarillado 48". Suministro e instal.	m	12,00	$ 4.391.471,65	$ 52.697.659,80
4	3904	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	138,75	$ 47.987,79	$ 6.658.305,86
5	5832	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3	76,88	$ 91.569,86	$ 7.039.432,99
6	3992	Entibado tipo 1: apuntalamiento vertical continuo en madera	m2	84,00	$ 45.850,44	$ 3.851.436,96
7	7913	Dado en Concreto de Resistencia 3500PSI	m3	7,20	$ 1.087.936,06	$ 7.833.139,63
8	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	121,94	$ 7.631,65	$ 930.603,40
					SUB TOTAL CONCRETELLEZ	$ 83.680.080,72
		SECTOR PATEQUESO VDA BELLAVISTA				
9	2099	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H: 1,0 - 2,0 m Ø 2 m	und	1,00	$ 5.507.676,60	$ 5.507.676,60
10	4440	Corona pozos de inspeccion en concreto 3000 psi incluye aro y contra aro	und	1,00	$ 516.056,33	$ 516.056,33
11	6226	Demolicion de cunetas con retiro	m3	16,84	$ 106.150,01	$ 1.787.566,17
12		Manejo, control y extracción de agua	h	72,00	$ 37.782,00	$ 2.720.304,00
13	5763	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m3	15,00	$ 13.612,58	$ 204.188,70
14	5890	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m3	36,30	$ 105.950,35	$ 3.845.997,71
15	4727	cuneta tipo c-2 concreto 3000 psi (a:1,70m)	m	14,00	$ 128.793,10	$ 1.803.103,40
16	7914	Concreto de resistencia 3000 psi para muros de altura no mayor a 1.00 m, espesor de 0.20 - 0.50 m y longitud max 2.00 m	m3	2,40	$ 992.595,91	$ 2.382.230,18
17	5067	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	159,04	$ 7.631,65	$ 1.213.737,62
					SECTOR BELLAVISTA	$ 19.980.860,70
		OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				
18	7335	Tapa para sumideros o pozos de inspeccion en HF, inlcuye aro, contra aro y	und	10,00	$ 363.761,07	$ 3.637.610,70
19	6884	Rejilla para sumidero transversal A:0,70 pintada e instalada	m	3,00	$ 1.539.740,30	$ 4.619.220,90
					SECTOR BELLAVISTA	$ 8.256.831,60
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 111.917.773,02
					ADMINISTRACIÓN 28,00%	$ 31.336.976,00
					IMPREVISTOS 1,00%	$ 1.119.178,00
					UTILIDAD 5,00%	$ 5.595.889,00
					VALOR TOTAL AIU 34,00%	$ 38.052.043,00
					VALOR TOTAL	$ 149.969.816,00

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO	(Valor en letras y número)	CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($149.969.816,00).
Observaciones:		"La estructura de precios unitarios atiende a las directrices de la Resolución No. 0124 de 2026 (modificatoria de la Resolución No. 0082 de 2026), expedida por la Gobernación de Casanare. La trazabilidad económica se sustenta en la correspondencia directa de los códigos e insumos oficiales dentro de cada APU. El ítem 'Manejo, control y extracción de agua', al no estar tipificado explícitamente en dicho acto administrativo, se formuló de manera analítica bajo criterios técnicos de asimilación, empleando exclusivamente los costos de mano de obra, maquinaria y rendimientos vigentes en el listado oficial departamental."

Revisó/Aprobó

NOMBRE: ARQ. JUAN PABLO GARZON MORALES
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró

NOMBRE: ING. YEISON JAVIER HERRERA MORENO
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO SINF