ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN

Área de Desarrollo Económico

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – ADQUISICIÓN DE CARPAS DE ESTRUCTURA ENSAMBLABLE

Fecha de la solicitud:	10/14/2026
Fecha límite para enviar la cotización:	10/19/2026
Correo para enviar la cotización:	jorgem.sanchez@gobiernobogota.gov.co

OBJETO

La Alcaldía Local de Usaquén adelanta el estudio de mercado para la adquisición de carpas destinadas a las ferias comerciales y actividades de fortalecimiento de emprendedores y microempresas de la localidad. Por lo anterior, solicitamos su cotización para los siguientes ítems, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la hoja "Especificaciones técnicas".

Ítem	Descripción	Unidad
1	Carpa de estructura ensamblable de 4 m × 4 m, con techo y cerramiento total en cuatro (4) paredes	Unidad
2	Carpa de estructura ensamblable de 2 m × 2 m, con techo y cerramiento total en cuatro (4) paredes	Unidad

CONDICIONES PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN

1. Vigencia mínima de la cotización: sesenta (60) días calendario.
2. Valores en pesos colombianos (COP), con el IVA discriminado. Si el proveedor no es responsable de IVA, debe indicarlo.
3. El valor debe incluir transporte, cargue y descargue hasta la sede que indique la Alcaldía Local de Usaquén, en Bogotá D.C.
4. Diligenciar la hoja "Cotización" con el valor de una (1) unidad de cada ítem. El valor debe ser global y cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas descritas (estructura, techo, paredes, refuerzos, personalización y condiciones generales).
5. Adjuntar: ficha técnica del fabricante (espesores de estructura, gramaje y tipo de lona blackout, retardante de llama); fotografías o catálogo del producto.

Esta solicitud tiene fines exclusivos de estudio de mercado. No constituye oferta ni genera compromiso contractual para la Alcaldía Local de Usaquén.

CÓMO DILIGENCIAR ESTE ARCHIVO

Las celdas en amarillo son las que debe diligenciar. Las demás se calculan solas o son informativas. Escriba los valores en pesos sin puntos ni signos (ejemplo: 1500000); el archivo les da formato automáticamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El valor cotizado debe cubrir la totalidad de las especificaciones descritas en esta hoja.

Componente	Ítem 1: Carpa 4 m × 4 m	Ítem 2: Carpa 2 m × 2 m
ESTRUCTURA		
Tipo de estructura	Ensamble por piezas en tubo de acero, con acabado galvanizado o en pintura electrostática anticorrosiva. Techo piramidal (cuatro aguas) con cumbrera central que permita evacuar el agua.	Ensamble por piezas en tubo de acero, con acabado galvanizado o en pintura electrostática anticorrosiva. Techo piramidal (cuatro aguas) con cumbrera central que permita evacuar el agua.
Columnas o patas	Cuatro (4) en tubo de acero de mínimo 1½" (38 mm), con espesor de pared mínimo de 1,5 mm (calibre 16).	Cuatro (4) en tubo de acero de mínimo 1¼" (32 mm), con espesor de pared mínimo de 1,5 mm (calibre 16).
Vigas perimetrales y cerchas	Tubo de acero de mínimo 1¼" (32 mm), con espesor de pared mínimo de 1,5 mm (calibre 16).	Tubo de acero de mínimo 1" (25 mm), con espesor de pared mínimo de 1,5 mm (calibre 16).
Uniones y conectores	En acero soldado (esquineros y conector de cumbrera). No se aceptan conectores en plástico ni en fundición liviana. Fijación con pasador o tornillo con seguro.	En acero soldado (esquineros y conector de cumbrera). No se aceptan conectores en plástico ni en fundición liviana. Fijación con pasador o tornillo con seguro.
Base de columnas	Platina metálica de mínimo 15 × 15 cm con perforaciones para anclaje.	Platina metálica de mínimo 12 × 12 cm con perforaciones para anclaje.
Altura libre	Mínimo 2,20 m en los costados; entre 3,0 y 3,2 m aproximadamente en la cumbrera.	Mínimo 2,20 m en los costados; entre 2,7 y 2,9 m aproximadamente en la cumbrera.
Armado y tornillería	Piezas marcadas o codificadas para facilitar el armado. Tornillería y pasadores en acero galvanizado o inoxidable.	Piezas marcadas o codificadas para facilitar el armado. Tornillería y pasadores en acero galvanizado o inoxidable.
TECHO		
Material de la lona	PVC tipo blackout (100 % opaca), con tejido base de poliéster de alta tenacidad de mínimo 1000 × 1000 deniers, recubierta en PVC por ambas caras y con capa intermedia opaca que impida el paso de la luz y la transmisión de color al interior.	PVC tipo blackout (100 % opaca), con tejido base de poliéster de alta tenacidad de mínimo 1000 × 1000 deniers, recubierta en PVC por ambas caras y con capa intermedia opaca que impida el paso de la luz y la transmisión de color al interior.
Gramaje	Mínimo 610 g/m² (18 oz).	Mínimo 610 g/m² (18 oz).
Color	Cara exterior en rojo [referencia]; cara interior en blanco.	Cara exterior en rojo [referencia]; cara interior en blanco.
Protección	100 % impermeable, con protección UV y tratamiento retardante de llama acreditado con ficha técnica.	100 % impermeable, con protección UV y tratamiento retardante de llama acreditado con ficha técnica.
Costuras	Termoselladas por alta frecuencia en todas las uniones de paños.	Termoselladas por alta frecuencia en todas las uniones de paños.
Refuerzo en punta o cumbrera	Doble capa (o capuchón) de mínimo 30 × 30 cm, termosellado y cosido, en el punto donde se unen las cuatro caras del techo y se apoya el conector central.	Doble capa (o capuchón) de mínimo 20 × 20 cm, termosellado y cosido, en el punto donde se unen las cuatro caras del techo y se apoya el conector central.
Refuerzos de esquina	Doble capa de lona de mínimo 20 × 20 cm en las cuatro esquinas y en todo punto de contacto con la estructura, termosellada y cosida.	Doble capa de lona de mínimo 15 × 15 cm en las cuatro esquinas y en todo punto de contacto con la estructura, termosellada y cosida.
Sistema de ajuste	Fundas o capuchones reforzados en las esquinas y cintas de tensión con hebilla o velcro hacia la estructura, cada 50 cm como máximo, para instalar y tensar el techo sin forzar la lona.	Fundas o capuchones reforzados en las esquinas y cintas de tensión con hebilla o velcro hacia la estructura, cada 40 cm como máximo, para instalar y tensar el techo sin forzar la lona.
Faldón perimetral	Mínimo 25 cm.	Mínimo 20 cm.
CERRAMIENTO (CUATRO PAREDES)		
Paredes	Cuatro (4) paredes de 4 m de ancho por la altura libre de la carpa, que permitan cerrarla en su totalidad.	Cuatro (4) paredes de 2 m de ancho por la altura libre de la carpa, que permitan cerrarla en su totalidad.
Material de las paredes	Mismo material blackout del techo, de mínimo 500 g/m², rojo por fuera y blanco por dentro.	Mismo material blackout del techo, de mínimo 500 g/m², rojo por fuera y blanco por dentro.
Fijación a la estructura	Cintas con hebilla o velcro hacia la viga perimetral y hacia las columnas, cada 40 cm como máximo.	Cintas con hebilla o velcro hacia la viga perimetral y hacia las columnas, cada 40 cm como máximo.
Unión entre paredes	Solapa de traslape de mínimo 15 cm en cada esquina, asegurada con amarres cosidos (cintas con hebilla o velcro) cada 40 cm como máximo.	Solapa de traslape de mínimo 15 cm en cada esquina, asegurada con amarres cosidos (cintas con hebilla o velcro) cada 40 cm como máximo.
Acceso	Pared frontal con apertura central por amarres, que pueda enrollarse y sujetarse arriba.	Pared frontal con apertura central por amarres, que pueda enrollarse y sujetarse arriba.
Parte inferior	Dobladillo reforzado con ojaletes metálicos cada 50 cm.	Dobladillo reforzado con ojaletes metálicos cada 40 cm.
AMARRES, CINTAS Y COSTURAS		
Amarres y cintas	Todas las cintas, amarres, hebillas y velcros cosidos con hilo de poliéster o nylon de alta tenacidad, con costura de refuerzo en "X" o rectangular, además de termosellados. No se aceptan amarres solo pegados o solo termosellados.	Todas las cintas, amarres, hebillas y velcros cosidos con hilo de poliéster o nylon de alta tenacidad, con costura de refuerzo en "X" o rectangular, además de termosellados. No se aceptan amarres solo pegados o solo termosellados.
Tipo de cinta	Reata de poliéster o polipropileno de mínimo 2,5 cm de ancho.	Reata de poliéster o polipropileno de mínimo 2,5 cm de ancho.
PERSONALIZACIÓN		
Logos	Dos (2) logos institucionales, uno en cada una de dos caras opuestas del techo.	Dos (2) logos institucionales, uno en cada una de dos caras opuestas del techo.

Componente	Ítem 1: Carpa 4 m × 4 m	Ítem 2: Carpa 2 m × 2 m
Tamaño de los logos	Cada logo debe ocupar mínimo el 70 % de la cara del techo; referencia 2,5 m × 1,3 m, sin invadir costuras ni refuerzos.	Cada logo debe ocupar mínimo el 70 % de la cara del techo; referencia 1,2 m × 0,6 m, sin invadir costuras ni refuerzos.
Técnica de impresión	Impresión digital o serigrafía de alta durabilidad, resistente a UV e intemperie, aplicada directamente sobre la lona. No se acepta vinilo adhesivo. Arte según manual de imagen institucional, aprobado por el supervisor antes de producir.	Impresión digital o serigrafía de alta durabilidad, resistente a UV e intemperie, aplicada directamente sobre la lona. No se acepta vinilo adhesivo. Arte según manual de imagen institucional, aprobado por el supervisor antes de producir.
CONDICIONES GENERALES (AMBOS ÍTEMS)		
Garantía	Mínima de doce (12) meses en estructura, conectores, lona, costuras, refuerzos y amarres contra defectos de fabricación. Reposición en máximo diez (10) días hábiles.	Mínima de doce (12) meses en estructura, conectores, lona, costuras, refuerzos y amarres contra defectos de fabricación. Reposición en máximo diez (10) días hábiles.
Kit de repuestos	Mínimo 5 % adicional de conectores, pasadores y tornillería para el lote.	Mínimo 5 % adicional de conectores, pasadores y tornillería para el lote.
Muestra previa	Una (1) carpa completa armada de cada tamaño para aprobación del supervisor antes de la producción total, incluida la prueba de opacidad al sol.	Una (1) carpa completa armada de cada tamaño para aprobación del supervisor antes de la producción total, incluida la prueba de opacidad al sol.
Manual e inducción	Manual o instructivo de armado con esquema de piezas codificadas, e inducción de armado al personal de la Alcaldía en la entrega.	Manual o instructivo de armado con esquema de piezas codificadas, e inducción de armado al personal de la Alcaldía en la entrega.
Ficha técnica	Del fabricante, con espesores de la estructura, gramaje, tipo de lona (blackout) y retardante de llama.	Del fabricante, con espesores de la estructura, gramaje, tipo de lona (blackout) y retardante de llama.
Tolerancia en medidas	±3 %.	±3 %.

COTIZACIÓN ECONÓMICA (a diligenciar por el proveedor)

Valor de una (1) unidad de cada ítem, en pesos colombianos (COP). El valor es global y debe cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas. Diligencie solo las celdas en amarillo.

1. VALOR UNITARIO POR ÍTEM

Ítem	Descripción	Unidad	Valor unitario antes de IVA	% IVA	IVA	Valor unitario con IVA
1	Carpa de estructura ensamblable de 4 m × 4 m, con techo y cerramiento total en cuatro (4) paredes, según especificaciones técnicas	1 unidad	$2,800,000	19%	$532,000	**$3,332,000**
2	Carpa de estructura ensamblable de 2 m × 2 m, con techo y cerramiento total en cuatro (4) paredes, según especificaciones técnicas	1 unidad	$1,900,000	19%	$361,000	**$2,261,000**

2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Plazo de fabricación y entrega (días hábiles)	4	
Plazo para entregar la muestra previa (días hábiles)	4	muestra debe estar canc
Garantía ofrecida (meses)	1 año	
¿Incluye transporte, cargue y descargue en Bogotá? (Sí / No)	si	
Vigencia de la cotización (días calendario)	30 dias	

3. DATOS DEL PROVEEDOR

Razón social o nombre	CARPAS EVOLUTION SAS
NIT o cédula	901,793,727-6
Régimen de IVA (responsable / no responsable)	RESPONSABLE
Dirección	AV BOYACA #64C-12
Ciudad	BOGOTA
Teléfono	3227681725
Correo electrónico	CARPASEVOLUTION@GMAIL.COM
Representante legal	ANGELA YANETH MOLINA
Persona de contacto	ANGELA MOLINA



Firma del representante legal o proveedor:



Nombre y C.C.: ANGELA YANETH MOLINA PACHECO 1002340014

Fecha: 10/14/2026

:elada