Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1119301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	24/09/2019 7:45:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1107
Objeto del contrato	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN CODAZZI SEDE EL ROSARIO QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y VARIOS, ÁREAS RECREATIVA Y CANCHA DEPORTIVA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	25/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	25/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/05/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 36069417

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ	BANCOLOMBIA	Corriente	45476009767

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2019 8:14:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *fernando.iglesias* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2019 5:41:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SESAMCO-063-2019.
Título de la oferta	ANGÉLICA MARÍA ALVIRA MARTÍNEZ - SESAMCO-000-2019
Cuantía del contrato	215.143.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 27/09/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.1865429	Seriedad de la oferta	Sin documento	21.858.472,01 COP	Sin documento	3/01/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1119301
Proveedor ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 5 No. 9 -74	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1119301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							218.584.720,12	215.143.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72141510	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.	13,00	UN	8.206,00	8.080,00	106.678,00	105.040,00
1.2	72141510	Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	11,00	UN	12.679,60	12.480,00	139.475,60	137.280,00
1.6	72141510	Demolicion de pisos existentes sin alistado,baldosin,gres,enchape, incluye retiro	32,40	M2	8.964,80	8.820,00	290.459,52	285.768,00
1.7	72141510	Demolicion de enchape y revoque sobre muro, Inluye retiro de escombros.	210,00	M2	8.620,40	8.480,00	1.810.284,00	1.780.800,00
1.8	72141510	Desmonte de cubierta existente sin estructura, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb	388,00	M2	8.614,80	8.480,00	3.342.542,40	3.290.240,00
1.11	72141510	Demolicion cielo raso en madera,malla y pañete, hicopor y drywall, incluye retiro a sitio autorizado.	238,10	M2	13.139,14	12.930,00	3.128.429,23	3.078.633,00
2.4	72153200	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi, para zapatas, placas de cimentacion etc.	4,90	M3	497.210,20	489.350,00	2.436.329,98	2.397.815,00
4.10	30102217	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones.incluye limpieza de la superficie.	142,00	M2	16.644,00	16.380,00	2.363.448,00	2.325.960,00
8.1	30151500	Suministro e instalacion de caballetes, limatesa y anclajes para cubierta es asbesto cemento.	40,00	ML	41.732,48	41.070,00	1.669.299,20	1.642.800,00
8.2	30151500	suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 segun diseño. incluye m.o. construccion bajante, pintura base.	20,00	ML	40.249,00	39.610,00	804.980,00	792.200,00
8.26	30151500	Suministro e instalacion cubierta metalica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	387,60	M2	48.058,40	47.300,00	18.627.435,84	18.333.480,00
9.3	72152605	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estrutura de soporte.	423,00	M2	40.575,20	39.930,00	17.163.309,60	16.890.390,00
12.2	73151801	suministro e instalacion de Enchape ceramica color en pared sobre meson de lavaplatos, Cocina y lavadero.	120,00	M2	39.956,98	39.330,00	4.794.837,60	4.719.600,00
12.5	73151801	Suministro e instalacion de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel	125,00	M2	39.251,26	38.630,00	4.906.407,50	4.828.750,00
14.25	72151900	Suministro e instalacion Marco y Puerta lámina C.18 (.90-1.00*2.00), para acceso principal. Incluye chapa segurida y antic. segun diseño.	11,00	UN	380.293,20	374.280,00	4.183.225,20	4.117.080,00
15.24	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	3.100,00	M2	11.052,23	10.880,00	34.261.913,00	33.728.000,00
15.25	72151302	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	457,00	M2	12.513,22	12.320,00	5.718.541,54	5.630.240,00
15.26	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrilica o plastica.	642,00	M2	12.982,23	12.780,00	8.334.591,66	8.204.760,00
16.5	72154000	Suministro e instalación de sanitarios infantiles. Incluye accesorios .	13,00	UN	384.316,00	378.240,00	4.996.108,00	4.917.120,00
17.10	72152300	suministro e instalacion cerramiento h=1.8m, malla eslabonada galvanizada + angulo 1 1/4"x3/16" , tub. galv. 2", platina, según diseño existente.	53,00	M2	96.568,00	95.040,00	5.118.104,00	5.037.120,00
18.3	72154000	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tuberia PVC sanitaria de 6".Incluye accesorios	18,00	ML	49.239,80	48.460,00	886.316,40	872.280,00
18.9	72154000	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño	1,00	UN	289.183,34	284.610,00	289.183,34	284.610,00
21.3	72154000	Suministro de sumidero incluye concreto 3000 y marco rejilla y tapa angulo 1 1/2"x3/16", platina 1 1/4"x3/16".	33,00	ML	169.018,20	166.350,00	5.577.600,60	5.489.550,00
26.96	72154000	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye accesorios.	200,00	ML	10.299,00	10.140,00	2.059.800,00	2.028.000,00
26.100	72154000	Desmonte de red electrica existente, tomas,lamparas,interruptores mal estado.	1,00	UN	732.120,00	719.984,00	732.120,00	719.984,00
26.102	72154000	Punto electrico para toma doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	51,00	UN	84.194,80	82.860,00	4.293.934,80	4.225.860,00
26.103	72154000	Punto electrico iluminacion. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	136,00	UN	70.382,29	69.270,00	9.571.991,44	9.420.720,00
26.104	72154000	Punto electrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT 1/2" y accesorios	11,00	UN	75.454,53	74.260,00	829.999,83	816.860,00
26.105	72154000	suministro e instalacion panel LED de 45W, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	92,00	UN	216.720,29	213.300,00	19.938.266,68	19.623.600,00
26.114	72154000	Suministro e instalacion de acometida 2No12+1No.12 Cu HFFR.Incluye accesorios.	200,00	ML	6.551,90	6.450,00	1.310.380,00	1.290.000,00
26.116	72154000	suministro e instalacion lampara hermetica 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	42,00	UN	112.082,88	110.310,00	4.707.480,96	4.633.020,00
26.118	72154000	suministro e instalacion sensor de movimiento	11,00	UN	43.118,38	42.440,00	474.302,18	466.840,00
27	72154000	ADMINISTRACION 18.00 %	0,18	UN	174.867.776,10	172.114.400,00	31.476.199,70	30.980.592,00
28	72154000	IMPREVISTOS 2.00 %	0,02	UN	174.867.776,10	172.114.400,00	3.497.355,52	3.442.288,00
29	72154000	UTILIDAD 5.00 %	0,05	UN	174.867.776,10	172.114.400,00	8.743.388,80	8.605.720,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTTO DE OBRA 1107 2019 ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ-157-184.pdf	CTTO DE OBRA 1107 2019 ANGELICA MARIA ALVIRA MARTINEZ-157-184.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos No aplica

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

3081	CDP	No validado	218.584.720,13 COP	218.584.720,13 COP	00-00-00-0001		Editar

Saldo de CDP 218.584.720,13 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 218.584.720,13 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
4386	Presupuestal (CDP)	-	No validado	215.143.000 COP	215.143.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 215.143.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 215.143.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -