

		DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL CORREGIMIENTO DE BONGAMELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.			BUSERCO	
ANEXO 3.0 CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y TERRAPLEN SOBRE LA VÍA - A-1 ACCESO AL PUENTE.						
P.K. inicial: K0+000.000						
P.K. final: K0+259.09						
Abscisa	Área de Excavación (m2)	Volumen de Excavación (m3)	Vol. Excavación acumul. (m3)	Área de Terraplen (m2)	Volumen de Terraplen (m3)	Vol. Terraplen acumul. (m3)
K0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
K0+020.00	0.00	0.00	0.00	0.82	14.67	14.67
K0+030.00	0.00	0.00	0.00	0.86	8.41	23.08
K0+040.00	0.00	0.01	0.02	0.84	8.50	31.59
K0+050.00	0.00	0.03	0.05	0.63	7.36	38.94
K0+060.00	0.03	0.19	0.24	0.44	5.40	44.34
K0+070.00	0.05	0.40	0.64	0.43	4.36	48.70
K0+080.00	0.00	0.24	0.88	0.98	7.05	55.75
K0+090.00	0.00	0.00	0.88	3.58	22.82	78.56
K0+099.90	0.00	0.00	0.88	7.37	54.19	132.75
K0+100.00	0.00	0.00	0.88	7.42	0.74	133.49
K0+110.00	0.00	0.00	0.88	13.18	102.31	235.80
K0+119.90	0.00	0.00	0.88	24.10	179.16	414.96
K0+130.00	0.00	0.00	0.88	0.00	121.69	536.65
K0+135.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	536.65
K0+145.70	0.00	0.00	0.88	33.05	176.70	713.35
K0+150.00	0.00	0.00	0.88	21.11	119.58	832.93
K0+160.00	0.00	0.00	0.88	10.96	162.59	995.52
K0+170.00	0.00	0.00	0.88	5.61	82.83	1078.35
K0+180.00	0.00	0.00	0.88	2.49	40.49	1118.84
K0+190.00	0.00	0.00	0.88	0.79	16.39	1135.23
K0+200.00	0.18	0.89	1.77	0.39	5.90	1141.14
K0+210.00	0.21	1.85	3.62	0.53	4.78	1145.92
K0+220.00	0.03	1.12	4.74	0.97	7.88	1153.79
K0+230.00	0.01	0.19	4.93	1.38	12.33	1166.13
K0+240.00	0.00	0.05	4.98	1.02	12.50	1178.63
K0+259.09	0.19	1.79	6.78	0.06	10.32	1188.95