HEC-RAS Plan: Plan 02 River: FINFIN Reach: puente Profile: PF 1

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
puente	880	PF 1	182.72	35.39	40.97	39.53	41.18	0.001910	2.03	90.04	30.00	0.37
puente	870	PF 1	182.72	35.45	40.96		41.16	0.001827	2.00	91.52	30.00	0.36
puente	860	PF 1	182.72	35.51	40.95		41.14	0.001710	1.95	93.62	30.00	0.35
puente	850	PF 1	182.72	35.58	40.94		41.12	0.001575	1.90	96.24	30.00	0.34
puente	840	PF 1	182.72	35.59	40.93		41.10	0.001430	1.84	99.34	30.00	0.32
puente	833.57	PF 1	182.72	35.52	40.93		41.09	0.001330	1.80	101.77	30.00	0.31
puente	820	PF 1	182.72	35.73	40.67		41.04	0.003843	2.71	67.43	22.70	0.50
puente	810	PF 1	182.72	35.42	40.80		40.95	0.001244	1.74	105.24	30.00	0.30
puente	800	PF 1	182.72	35.30	40.81		40.94	0.000998	1.60	114.07	30.00	0.26
puente	790	PF 1	182.72	35.21	40.76		40.92	0.001298	1.76	103.75	30.00	0.30
puente	782.46	PF 1	182.72	35.15	40.63		40.90	0.003022	2.27	80.35	30.00	0.44
puente	770	PF 1	182.72	35.13	40.08		40.79	0.009973	3.74	48.86	22.13	0.80
puente	760	PF 1	182.72	35.26	40.39		40.60	0.001938	2.04	89.60	30.00	0.38
puente	750	PF 1	182.72	35.39	40.27		40.57	0.002828	2.43	75.11	24.49	0.44
puente	740	PF 1	182.72	35.34	40.24		40.54	0.003376	2.41	75.87	30.00	0.48
puente	730	PF 1	182.72	35.25	40.19		40.50	0.003713	2.47	73.93	30.00	0.50
puente	720	PF 1	182.72	35.16	40.17		40.46	0.002719	2.38	76.68	26.00	0.44
puente	710	PF 1	182.72	35.13	40.21		40.41	0.001766	1.98	92.48	30.00	0.36
puente	704.15	PF 1	182.72	35.12	40.19		40.40	0.002007	2.05	89.13	30.00	0.38
puente	684.68	PF 1	182.72	35.01	39.66		40.29	0.008629	3.51	51.99	23.34	0.75
puente	680	PF 1	182.72	35.01	39.87		40.16	0.003248	2.39	76.29	30.00	0.48
puente	670	PF 1	182.72	35.01	39.90		40.11	0.001951	2.05	89.34	30.00	0.38
puente	660	PF 1	182.72	35.01	39.78		40.08	0.003582	2.45	74.73	30.00	0.49
puente	650	PF 1	182.72	34.72	39.68		40.03	0.004654	2.62	69.63	30.00	0.55
puente	637.38	PF 1	182.72	34.52	39.66		39.97	0.003700	2.48	73.60	30.00	0.51
puente	630	PF 1	182.72	34.60	39.64		39.94	0.003409	2.42	75.42	30.00	0.49
puente	620	PF 1	182.72	34.51	39.62		39.90	0.003013	2.33	78.43	30.00	0.46
puente	610	PF 1	182.72	34.43	39.66		39.85	0.001898	1.98	92.45	30.00	0.36
puente	601.02	PF 1	182.72	34.71	39.65		39.83	0.001586	1.90	95.98	30.00	0.34
puente	590	PF 1	182.72	34.58	39.63		39.82	0.001606	1.91	95.63	30.00	0.34
puente	580	PF 1	182.72	34.77	39.53		39.79	0.002671	2.26	80.93	30.00	0.44
puente	570	PF 1	182.72	34.53	39.51		39.76	0.002521	2.19	83.46	30.00	0.42
puente	560	PF 1	182.72	34.45	39.44		39.73	0.003107	2.36	77.55	30.00	0.47
puente	550.93	PF 1	182.72	34.40	39.44		39.69	0.002599	2.21	82.69	30.00	0.42
puente	538.46	PF 1	182.72	34.17	39.43		39.66	0.002168	2.12	86.23	30.00	0.40
puente	530	PF 1	182.72	34.39	39.34		39.63	0.003063	2.36	77.32	30.00	0.47
puente	520	PF 1	182.72	34.55	38.97		39.55	0.009434	3.37	54.24	30.00	0.80
puente	510	PF 1	182.72	34.54	38.92		39.45	0.007213	3.24	56.39	26.32	0.71
puente	499.97	PF 1	182.72	34.24	39.00		39.33	0.004567	2.55	71.72	34.68	0.57
puente	491.56	PF 1	182.72	33.59	39.06		39.28	0.002104	2.09	87.57	31.68	0.40
puente	480	PF 1	182.72	33.28	39.12		39.23	0.000633	1.46	125.58	30.00	0.23
puente	470	PF 1	182.72	33.46	39.12		39.22	0.000547	1.39	131.69	30.00	0.21
puente	460	PF 1	182.72	33.55	39.06		39.21	0.001131	1.73	105.64	30.00	0.29
puente	450	PF 1	182.72	33.48	38.98		39.19	0.001851	2.02	90.50	30.00	0.37
puente	440	PF 1	182.72	33.59	38.99		39.16	0.001331	1.83	99.78	30.00	0.32
puente	430	PF 1	182.72	33.46	38.99		39.14	0.001158	1.74	105.11	30.00	0.30
puente	420	PF 1	182.72	33.29	38.99		39.13	0.000981	1.65	110.74	30.00	0.27
puente	410	PF 1	182.72	33.41	38.96		39.12	0.001186	1.77	103.45	30.00	0.30
puente	400	PF 1	182.72	33.59	38.94		39.10	0.001215	1.79	102.32	30.00	0.31
puente	390	PF 1	182.72	33.29	37.89		38.98	0.011490	4.63	39.48	11.28	0.79
puente	380	PF 1	182.72	33.23	38.27		38.74	0.003672	3.01	60.67	14.85	0.48
puente	370	PF 1	182.72	33.19	38.41		38.64	0.001755	2.12	86.07	23.81	0.36
puente	357.15	PF 1	182.72	32.98	38.14		38.58	0.004625	2.96	61.80	20.66	0.55
puente	350	PF 1	182.72	32.91	38.17		38.53	0.003344	2.65	68.95	21.30	0.47
puente	330	PF 1	182.72	33.13	38.13		38.46	0.002984	2.54	72.02	23.29	0.46
puente	320	PF 1	182.72	32.99	38.07		38.43	0.002778	2.65	69.00	20.12	0.46
puente	310	PF 1	182.72	33.14	37.41		38.33	0.008678	4.24	43.11	12.32	0.72
puente	300	PF 1	182.72	33.10	37.65		38.12	0.006146	3.03	60.37	27.27	0.65
puente	290	PF 1	182.72	32.96	37.72		38.03	0.002886	2.48	73.82	25.18	0.46
puente	280	PF 1	182.72	32.77	37.77		37.98	0.001574	2.02	90.49	26.01	0.35
puente	260	PF 1	182.72	32.62	37.71		37.94	0.001715	2.15	84.88	24.29	0.37
puente	250	PF 1	182.72	32.60	37.68		37.92	0.001826	2.20	83.11	24.05	0.38
puente	240	PF 1	182.72	32.56	37.64		37.90	0.002001	2.26	80.74	23.79	0.39
puente	230	PF 1	182.72	32.53	37.61		37.88	0.002166	2.32	78.74	23.55	0.41
puente	220	PF 1	182.72	32.49	37.57		37.86	0.003050	2.36	77.35	30.00	0.47
puente	210	PF 1	182.72	32.46	37.53		37.82	0.003193	2.39	76.45	30.00	0.48
puente	200	PF 1	182.72	32.42	37.50		37.79	0.003268	2.40	76.10	30.00	0.48
puente	190	PF 1	182.72	32.39	37.47		37.76	0.003282	2.40	76.17	30.00	0.48
puente	180	PF 1	182.72	32.46	37.47		37.72	0.002358	2.18	83.76	30.00	0.42
puente	170	PF 1	182.72	32.55	37.50		37.68	0.001491	1.88	96.97	30.00	0.33
puente	160	PF 1	182.72	32.60	37.48		37.66	0.001480	1.88	97.43	30.00	0.33
puente	150	PF 1	182.72	32.49	37.34		37.63	0.002255	2.39	76.45	21.90	0.41
puente	130	PF 1	182.72	32.16	37.32		37.58	0.001959	2.28	80.29	21.91	0.38
puente	120	PF 1	182.72	32.32	37.26		37.56	0.003307	2.40	76.12	30.00	0.48

HEC-RAS Plan: Plan 02 River: FINFIN Reach: puente Profile: PF 1 (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
puente	110	PF 1	182.72	32.27	37.22		37.53	0.002570	2.44	74.90	23.25	0.43
puente	100	PF 1	182.72	32.03	36.98		37.47	0.005494	3.11	58.83	22.94	0.62
puente	90	PF 1	182.72	32.03	36.61		37.37	0.009716	3.88	47.11	19.88	0.80
puente	80	PF 1	182.72	32.19	36.72		37.22	0.005207	3.15	58.10	21.18	0.61
puente	70	PF 1	182.72	32.04	36.72		37.16	0.004521	2.94	62.14	22.32	0.56
puente	60	PF 1	182.72	32.04	36.73		37.09	0.004763	2.65	68.98	30.00	0.56
puente	50	PF 1	182.72	32.03	36.66		37.03	0.005146	2.72	67.13	30.00	0.58
puente	40	PF 1	182.72	32.03	36.57		36.98	0.005737	2.83	64.50	30.00	0.62
puente	30	PF 1	182.72	31.99	36.47		36.91	0.006365	2.95	62.04	30.00	0.65
puente	20	PF 1	182.72	31.91	36.36		36.84	0.007180	3.08	59.36	30.00	0.70
puente	10	PF 1	182.72	31.82	36.26		36.77	0.006542	3.18	57.48	25.97	0.68
puente	0	PF 1	182.72	31.73	36.39	35.10	36.66	0.002663	2.31	79.13	30.00	0.45