"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA SAN CARLOS - CERETE (CUATRO CAMINOS) - EL CAÑITO - SOLEDAD - LIMITES CON CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA"

Ítem	Esp.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1		**PRELIMINARES**				**$ 855.855.824**
1.1.1	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	20.251,00	$ 21.395	$ 433.279.146
1.1.2	311.1	Afirmado (Para mejoramiento)	m3	6.750,00	$ 62.604	$ 422.576.677
1.2		**SUB RASANTE Y SUB BASE**				**$ 681.316.601**
1.2.1	310.1	Conformación de calzada existente	m2	32.000,00	$ 755,85	$ 24.187.136
1.2.2	320.3	Sub base granular clase C	m3	5.000,00	$ 131.426	$ 657.129.465
1.3		**PAVIMENTO**				**$ 5.203.475.566**
1.3.1	500.1	Pavimento concreto hidraulico	m2	4.660,00	$ 757.623	$ 3.530.520.859
1.3.2	671.3	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2.050,00	$ 646.623	$ 1.325.577.908
1.3.3	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (Cuneta)	kg	79.900,00	$ 4.348	$ 347.376.799
1.4		**OBRAS DE DRENAJE**				**$ 53.797.495**
1.4.1	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar (Box Culvert)	m3	48,00	$ 21.395	$ 1.026.981
1.4.2	630.6	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	3,00	$ 519.735	$ 1.559.205
1.4.3	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	5.000,00	$ 4.348	$ 21.738.223
1.4.4	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	34,00	$ 798.231	$ 27.139.854
1.4.5	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3	24,00	$ 97.218	$ 2.333.232
1.5		**SEÑALIZACIÓN**				**$ 39.300.000**
1.5.1	700.1	Linea de demarcación con pintura en frio	ml	20.000,00	$ 1.965	$ 39.300.000
2		**COSTO DIRECTO OBRA CIVIL**				**$ 6.833.745.486**
2.1		ADMINISTRACION	%	20,00	$ 1.366.749.097	$ 1.366.749.097
2.2		IMPREVISTOS	%	5,00	$ 341.687.274	$ 341.687.274
2.3		UTILIDAD	%	5,00	$ 341.687.274	$ 341.687.274
		PRESUPUESTO SUB TOTAL COSTO DIRECTO MAS AUI				**$ 8.883.869.132,00**

3		PAGA Y/O MANEJO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	$ 15.099.688,00	$ 15.099.688,00
4		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	UND	1,00	$ 20.080.000,00	$ 20.080.000,00
5		INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	UND	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
6		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19	UND	1,00	$ 18.051.180,00	$ 18.051.180,00

		PRESUPUESTO SOLO OBRA				**$ 8.940.600.000,00**

		PRESUPUESTO TOTAL				**$ 8.940.600.000,00**