Alcaldía de Medellín

OBJETO:	**Servicio de alquiler, montaje y operación de elementos portátiles de aseo en puntos de atención de las sedes de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos.**

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO/MES	VALOR TOTAL
1	Orinales Múltiples de 4 puestos minimo- Altura 160 cm- Ancho 112 cm- Profundidad 112 cm-Peso 4º kg- Capacidad Tanque 400 L. Incluido el mantenimiento e insumos de limpieza y evacuación residuos.	UNIDAD	540	6,00	$ 47.078	$ 25.422.120
2	Lavamanos Portátiles con doble pedal independiente: Mueble fabricado con lámina de polietileno de 15mm de espesor, este material es un plástico reciclado apuntándole así a la conservación y el cuidado del medio ambiente de 60 LitrosFunciona mediante bomba hidráulica y doble pedal para permitir la salida del agua y del jabón independiente- Altura Back 120 cm- Altura Frontal 90 cm- Ancho 53 cm- Fondo 73 cm-Peso (Sin Agua) 48 kg. Incluido el mantenimiento e insumos de limpieza, evacuación residuos y logística para el abastecimiento del agua.	UNIDAD	11880	6,00	$ 32.156	$ 382.013.280
3	Baño portátil de plástico de alta densidad de 235.6cm x 118cm- profundidad 123cm- peso 68kg –Capacidad tanque 246l con abertura de la puerta 189 x 71 cm- Altura del asiento 49.5 cm. Incluido el mantenimiento e insumos de limpieza y evacuación residuos.	UNIDAD	1800	6,00	$ 79.444	$ 142.999.200
4	Duchas Portátiles- Altura 220 cm- Ancho 113 cm-Profundidad 120 cm- Altura Puerta 195 cm- Material 246 L- Ducha sencilla (tipo Grival). Incluido el mantenimiento e insumos de limpieza y evacuación residuos de duchas móviles.	UNIDAD	2700	6,00	$ 72.778	$ 196.500.600
5	Carpas de 12 x12 Estructura metálica y lona blanca. incluido el mantenimiento en caso de ser requerido	UNIDAD	360	6,00	$ 173.667	$ 62.520.120
6	Carpas de 2 x2 Estructura metálica y lona blanca. incluido el mantenimiento en caso de ser requerido.	UNIDAD	1620	6,00	$ 26.672	$ 43.208.640
7	Torre Stanford- Área de trabajo 1,20*2,40 m altura total: 2 m	UNIDAD	540	6,00	$ 26.689	$ 14.412.060
8	Tanque 1.000 Litros- Material Polietileno.	UNIDAD	540	6,00	$ 8.522	$ 4.601.880
9	Acometida Hidráulica para los abastecimientos de agua.	UNIDAD	360	6,00	$ 15.244	$ 5.487.840
10	Mantenimiento de los elementos en alquiler (orinales móviles, lavamanos móviles, baños móviles y duchas móviles). Incluye todos los insumos para un correcto mantenimiento.	UNIDAD	517	6,00	$ 42.422	$ 21.932.174

	SUBTOTAL ANTES DE I.V.A					**$ 899.097.914**
	I.V.A				**19,00%**	**$ 170.828.604**
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO					**$ 1.069.926.518**

Elaboró: Luis Fernando Jaramillo Torres _____ Revisó: _____