

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
CONSTRUCCIÓN SALON CULTURAL BARRIO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE PASTO								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1			1.01	Instalaciones provisionales	GLB	1,00	\$ 93.000,00	\$ 93.000,00
2			1.02	Replanteo general, pagado por m2	M2	212,00	\$ 1.300,00	\$ 275.600,00
3			1.03	Aislamiento preventivo, pagado por ml	ML	75,00	\$ 8.400,00	\$ 630.000,00
4			1.04	Excavaciones a mano varias sin clasificar, pagado en m3, a una profundidad < 2 m, en seco	M3	307,00	\$ 18.600,00	\$ 5.710.200,00
5			1.05	Relleno en recebo, pagado en m3	M3	134,00	\$ 74.200,00	\$ 9.942.800,00
6			1.06	Relleno con material de sitio, compactado manualmente.	M3	23,00	\$ 18.200,00	\$ 418.600,00
7			1.07	Retiro y disposición de material sobrante, pagado por m3	M3	261,00	\$ 29.900,00	\$ 7.803.900,00
Subtotal								\$ 24.874.100,00
CONCRETOS Y ACEROS								
8			2.01	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 2000 psi, pagado en m3	M3	4,60	\$ 456.000,00	\$ 2.097.600,00
9			2.02	Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3	M3	10,80	\$ 600.000,00	\$ 6.480.000,00
10			2.03	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3	M3	7,30	\$ 725.000,00	\$ 5.292.500,00
11			2.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	M3	5,00	\$ 988.000,00	\$ 4.940.000,00
12			2.05	Viga aérea, en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	M3	6,00	\$ 1.167.000,00	\$ 7.002.000,00
13			2.06	Viga canal, en concreto de resistencia 3000 psi, impermeabilizado según diseño, pagado en ml	ML	13,00	\$ 186.000,00	\$ 2.418.000,00
14			2.07	Placa de piso en ccto de 3000 psi e=10 cm ref malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm	M2	212,00	\$ 75.000,00	\$ 15.900.000,00
15			2.08	Losa tipo Metaldeck 2" c-22, malla electrosoldada 15x15 cal. 5mm conector 5/8" c/30 cm, incluye concreto 3000 ps, e=10 cm	M2	77,00	\$ 161.000,00	\$ 12.397.000,00
16			2.09	Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg	KG	6.036,00	\$ 5.700,00	\$ 34.405.200,00
Subtotal								\$ 90.932.300,00
MAMPOSTERIA Y ACABADOS								
17			3.01	Muro en ladrillo común sencillo. (soga)	M2	342,00	\$ 75.000,00	\$ 25.650.000,00
18			3.02	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, incluye impermeabilizante, filos y dilataciones	M2	188,00	\$ 24.000,00	\$ 4.512.000,00
19			3.03	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	M2	298,00	\$ 20.000,00	\$ 5.960.000,00
20			3.04	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	280,00	\$ 12.000,00	\$ 3.360.000,00
21			3.05	Suministro en instalación de enchape en cerámica, de 60 x 30 cm, pagado por m2, para paredes de baños y cocina	M2	51,00	\$ 53.000,00	\$ 2.703.000,00
22			3.06	Suministro en instalación de enchape en cerámica color piedra para muro, pagado por m2	M2	106,00	\$ 64.000,00	\$ 6.784.000,00
23			3.07	Meson 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi	ML	2,90	\$ 71.000,00	\$ 205.900,00
24			3.08	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	212,00	\$ 78.000,00	\$ 16.536.000,00
25			3.09	Alfaja en concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI) de 0.25 m refuerzo 2 de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm	ML	68,00	\$ 40.000,00	\$ 2.720.000,00
								\$ 68.430.900,00
PISOS Y ANDENES								
26			4.01	Repello de piso mortero 1:4	M2	212,00	\$ 23.000,00	\$ 4.876.000,00
27			4.02	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	212,00	\$ 67.000,00	\$ 14.204.000,00
28			4.03	Suministro en instalación de guardaesoba en cerámica, de 7.5cm.	ML	93,00	\$ 17.000,00	\$ 1.581.000,00
29			4.04	Andén en concreto, espesor 8cm, resistencia 17.5cm Mpa (2500PSI), con malla electrosoldada 4mm.	M2	50,00	\$ 53.000,00	\$ 2.650.000,00
30			4.05	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	43,00	\$ 55.000,00	\$ 2.365.000,00
Subtotal								\$ 25.676.000,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
31			5.01	Acometida de agua en 1/2". (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00
32			5.02	Puntos Hidráulicos 1/2"	UND	12,00	\$ 47.000,00	\$ 564.000,00
33			5.03	Puntos sanitarios 2"	UND	15,00	\$ 39.000,00	\$ 585.000,00
34			5.04	Puntos sanitarios 4"	UND	8,00	\$ 78.000,00	\$ 624.000,00
35			5.05	Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" rde 21. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,00	\$ 6.900,00	\$ 345.000,00
36			5.06	Llave de paso 1/2". Incluye tapa de registro plástica.	UND	8,00	\$ 46.000,00	\$ 368.000,00
37			5.07	Red sanitaria de 2"	ML	23,00	\$ 25.000,00	\$ 575.000,00
38			5.08	Red sanitaria de 4"	ML	22,00	\$ 44.000,00	\$ 968.000,00
39			5.09	Red sanitaria de 6"	ML	8,00	\$ 58.000,00	\$ 464.000,00
40			5.10	Red aguas lluvias 4"	ML	36,00	\$ 32.000,00	\$ 1.152.000,00
41			5.11	Caja de inspección 0.7x0.7x0.7 en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un.	UND	3,00	\$ 501.000,00	\$ 1.503.000,00
42			5.12	Caja de inspección 0.6x0.6x0.6 en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un.	UND	1,00	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00
43			5.13	Suministro e instalación de sanitario color blanco institucional, pagado por und.	UND	4,00	\$ 298.000,00	\$ 1.192.000,00
44			5.14	Suministro e instalación de lavamanos color blanco institucional, incluye grifería, pagado por und	UND	4,00	\$ 202.000,00	\$ 808.000,00
45			5.15	Suministro e instalación de orinal color blanco Institucional, pagado por und.	UND	1,00	\$ 309.000,00	\$ 309.000,00
46			5.16	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable pagado por und	UND	1,00	\$ 234.000,00	\$ 234.000,00
47			5.17	Suministro e instalación micromedidor para agua potable	UND	1,00	\$ 422.000,00	\$ 422.000,00
48			5.18	Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de agua potable 500 Lt	UND	1,00	\$ 567.000,00	\$ 567.000,00
Subtotal								\$ 11.202.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS								
49			6.01	Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye accesorios	UND	7,00	\$ 74.000,00	\$ 518.000,00
50			6.02	Salida interruptor doble 15 AMP, incluye accesorios	UND	1,00	\$ 88.000,00	\$ 88.000,00
51			6.03	Salida interruptor conmutable 15 AMP, incluye accesorios	UND	2,00	\$ 85.000,00	\$ 170.000,00
52			6.04	Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT	UND	10,00	\$ 76.600,00	\$ 766.000,00
53			6.05	Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT.	UND	4,00	\$ 90.000,00	\$ 360.000,00
54			6.06	Acometida aérea en 2# 8+1#8N AWG, hasta tablero de medida principal	ML	39,00	\$ 7.200,00	\$ 280.800,00
55			6.07	Tablero bifasico de 8 circuitos con puerta, barraje de cobre, y breakers enchufables	UND	1,00	\$ 309.000,00	\$ 309.000,00
56			6.08	Caja de un (1) medidor bifasico con puerta plana de 57X27X18 cm (alto x ancho x profundo) según ET-900. Incluye medidor bifasico	UND	1,00	\$ 469.000,00	\$ 469.000,00

57		6,09	Puesta a tierra del tablero de medida mediante una varilla cooper weld de 5/8" X 8" interconectada al bache de tierra de la caja de medidor E-B1 con cable de cobre desnudo No. 8	UND	1,00	\$ 279.000,00	\$ 279.000,00
			ILUMINACION				
58		6,10	Salida luminaria en tubería EMT de 1/2". No incluye luminaria	UND	43,00	\$ 100.000,00	\$ 4.300.000,00
59		6,11	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	16,00	\$ 307.000,00	\$ 4.912.000,00
60		6,12	Luminaria tipo balía LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG	UND	27,00	\$ 134.000,00	\$ 3.618.000,00
61		6,13	Suministro e instalación de salida para luminaria tipo tortuga oval 8 W, en tubería PVC de 1/2	UND	5,00	\$ 175.000,00	\$ 875.000,00
62		6,14	Salida de techo para lámpara de emergencia 120V, incluye tubería EMT 1/2, caja, cableado y toma con polo a tierra	UND	2,00	\$ 211.000,00	\$ 422.000,00
			TELECOMUNICACIONES				
63		6,15	Salida para voz en tubería de 3/4"	UND	1,00	\$ 86.000,00	\$ 86.000,00
64		6,16	Salida de T.V. en tubería de 3/4"	UND	1,00	\$ 79.000,00	\$ 79.000,00
Subtotal							\$ 17.531.800,00

CUBIERTA							
65		7,01	Viga cinta en concreto 3000 psi 0,15x0,15	M3	0,62	\$ 1.167.000,00	\$ 723.540,00
66		7,02	Aceros de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg	KG	62,00	\$ 5.800,00	\$ 359.600,00
67		7,03	Suministro e instalación Perfil C 35x110x2,5 mm, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte	ML	94,50	\$ 135.000,00	\$ 12.757.500,00
68		7,04	Suministro e instalación de platina e=3 mm, soldadura de filete e=3 mm E60XX, incluye perno de anclaje 1/2" A-307 Long. =0,25m s/diseño.	UND	20,00	\$ 69.000,00	\$ 1.380.000,00
69		7,05	Suministro e instalación de cubierta Termoacustica A-360	M2	137,00	\$ 115.000,00	\$ 15.755.000,00
70		7,06	Suministro e instalación de caballete para cubierta Termoacustica A-360	ML	10,00	\$ 70.000,00	\$ 700.000,00
71		7,07	Suministro e instalación marquesina en policarbonato cal.6 mm, incluye estructura soporte metálico acabado en anticorrosivo y esmalte	M2	5,50	\$ 200.000,00	\$ 1.100.000,00
72		7,08	Repello pariete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado para cubierta, incluye media cañas y filos	M2	77,00	\$ 30.000,00	\$ 2.310.000,00
Subtotal							\$ 35.085.640,00

CARPINTERIA METALICA							
73		8,01	Puerta en lamina de 1.60x2.30 m cal 18 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura.	UND	1,00	\$ 1.115.000,00	\$ 1.115.000,00
74		8,02	Puerta en lamina de 2,3x1m cal 18 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura antipánico.	UND	2,00	\$ 1.010.000,00	\$ 2.020.000,00
75		8,03	Puerta en lamina de 2,30x0,80 cal 16 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura	UND	6,00	\$ 957.000,00	\$ 5.742.000,00
76		8,04	Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4 mm	M2	32,00	\$ 169.000,00	\$ 5.408.000,00
77		8,05	Barras de seguridad en tubo galvanizado diametro 1" L= 2 mt	UND	2,00	\$ 95.000,00	\$ 190.000,00
78		8,06	Divisiones para baños en lamina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte, incluye puertas y cerraduras	M2	10,50	\$ 336.000,00	\$ 3.528.000,00
79		8,07	Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte	M2	32,00	\$ 98.000,00	\$ 3.136.000,00
							\$ 21.139.000,00

VARIOS							
80		9,01	Suministro e instalación de gabinete red contra incendios, incluye accesorios	UND	1,00	\$ 790.000,00	\$ 790.000,00
							\$ 790.000,00
						SUBTOTAL OBRAS	\$ 295.661.740,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 295.661.740,00
VALOR TOTAL	\$ 295.661.740,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100			
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	24%
	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración)			
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Realizó:

Ing. Jose Luis Nates Dulce
Proporiente