ANEXO N° 2.
OFERTA ECONÓMICA.

El presupuesto oficial estimado por la entidad, es de hasta **SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($7.936.556,25) M.L.,** incluido el **IVA.**

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EVACUACION DE AGUA SOBRANTE CON MOTOBOMBA.	51,5	M3	$2.250,00	$427,50	$2.677,50	$137.891,25
2	LAVADO DE PAREDES Y PISOS CON HIDROLAVADORA, PARA REMOCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SARRO, HONGOS. LODOS Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE PUEDA EXISTIR.	311	M2	$1.000,00	$190,00	$1.190,00	$370.090,00
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE, A TRAVÉS DE SISTEMA CEMENTICIO, MORTERO CEMENTOSO MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA, DE DOS COMPONENTES; LÍQUIDO CON BASE EN POLÍMEROS ACRÍLICOS MODIFICADOS Y POLVO CEMENTOSO CON ARENA DE CUARZO DE GRANULOMETRÍA ADECUADA Y ADITIVOS ESPECIALES. SE APLICARÁN DOS CAPAS. INCLUYE SELLAMIENTOS DE GRIETAS PRESENTADAS EN PAREDES Y PISOS, ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.	311	M3	$17.500,00	$3.325,00	$20.825,00	$6.476.575,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ABISAGRADA PARA TANQUE DE AGUA EXISTENTE, METÁLICA EN LÁMINA COLO ROLLED. CON SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN DE UN CANDADO, CON MANIJA. PINTADA DE COLOR VERDE, PINTURA EPÓXICA Y ELEVADA 20 CM DE LA PLACA, MEDIDAS DEL ORIFICIO DE INGRESO AL TANQUE 70 CM X 90 CM.	1	UNIDAD	$250.000,00	$47.500,00	$297.500,00	$297.500,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRILICO QUE INDIQUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE, LIQUIDO ALMACENADO. MEDIDAS 30 CM X 70 CM, EN FONDO BLANCO LETRA AZUL INSTITUCIONAL.	1	UNIDAD	$45.000,00	$8.550,00	$53.550,00	$53.550,00
6	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE CENTRAL SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE (7,94 M X 12,97M X 2,48 M)	1	UNIDAD	$295.000,00	$56.050,00	$351.050,00	$351.050,00
7	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE: (1) MUESTRA FISICO - QUIMICA Y (01) MUESTRA MICROBIOLÓGICA, SE TOMARA UNA VEZ SE REALICE EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE.	1	UNIDAD	$210.000,00	$39.900,00	$249.900,00	$249.900,00
						SUBTOTAL	$7.936.556,25

SON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS O BIENES POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000, SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DEL IVA, EN EL SISTEMA PENITENCIARIO, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DEL ESTUDIO, ESTÁ GRAVADO CON ESTE IMPUESTO.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente.

Ingeniería Global
Soluciones y Servicios s.a.s
Nit. 900.962.845-9

P/

ANGELA GAONA NIETO.
C.C. Nº 52.179.415 de Bogotá.
INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 900.962.845-9 Régimen Común.
Calle 38 Nº 91 A 15 Sur (Bogotá D.C.)
Teléfono: (+57 1) 4916482 - Móvil: 3024606590
ingeniería.gss@hotmail.com