CAMBIO DE UBICACIÓN DE CUARTOS TECNICO (RACK DE SERVIDORES)			$	14,200,000
SERVIDORES	UND	3	$	1,200,000
RACK	UND	4	$	1,000,000
AIRES ACONDICIONADOS	UND	2	$	3,000,000
UPS 15 KVA	UND	1	$	1,000,000
CABLEADO Y TABLEROS ELECTRICOS	GLOBAL	1	$	8,000,000
NOTA: EL NUEVO LUGAR DEBE TENER PLANTA ELECTRICA O SI TOCA SUMINISTRALA SE DEBERA SUMAR $25.000.000 APROX				

ADECUACION DE SISTEMA DE REGULADO (UPS) EN PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES			$	3,000,000
UPS 10 KVA	UND	1	$	1,000,000
CABLEADO Y TABLEROS ELECTRICOS	GLOBAL	1	$	2,000,000

TRASLADO DE CARPINTERIA			$	6,000,000
TRASLADO DE MAQUINAS	GLOBAL	1	$	4,000,000
CABLEADO Y TABLEROS ELECTRICOS	GLOBAL	1	$	2,000,000

TRASLADO DE BODEGA DE MANTENIMIENTO			$	2,000,000
TRASLADO DE MAQUINAS O ELEMENTOS	GLOBAL	1	$	1,000,000
CABLEADO Y TABLEROS ELECTRICOS	GLOBAL	1	$	1,000,000

TRASLADO DE GESTION DOCUMENTAL			$	10,000,000
TRASLADO DE ESTANES	GLOBAL	1	$	8,000,000
CABLEADO Y TABLEROS ELECTRICOS	GLOBAL	1	$	2,000,000

Costo nuevo puesto de trabajo (primer puesto de la isla)					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	Cable trenzado 3x12AWG rojo	m	45	$ 5,144	$ 231,480
2	Cable trenzado 3x12AWG Azul	m	45	$ 5,028	$ 226,260
3	Canaleta Perimetral 10x4x2,4m (tramo)	und	4	$ 44,048	$ 176,192
4	Tubería EMT 3/4" (tramo)	m	15	$ 20,794	$ 311,910
5	Tubería EMT 1" (tramo)	m	15	$ 23,788	$ 356,820
6	Curva EMT 3/4"	und	4	$ 3,804	$ 15,216
7	Curva EMT 1"	und	4	$ 3,105	$ 12,420
8	Unión EMT 3/4"	und	13	$ 1,546	$ 20,098
9	Unión EMT 1"	und	13	$ 1,990	$ 25,870
10	Cable UTP cat 6 caja 305m	und	0.3	$ 546,515	$ 163,955
11	Jack Rojo cat 6	und	1	$ 11,253	$ 11,253
12	Jack Azul cat 6	und	1	$ 13,257	$ 13,257
13	Face plate cat 6	und	1	$ 6,638	$ 6,638
14	Tomacorriente con polo tierra blanca	und	1	$ 12,212	$ 12,212
15	Tomacorriente con polo tierra naranja	und	1	$ 19,147	$ 19,147
16	Conectores autodesforre	und	2	$ 4,402	$ 8,804
17	Tornillo para tapa de canaleta metalica de 1.9mm # 7x 7/16	und	40	$ 531	$ 21,240
18	Breaker termomagnético 1x20	und	1	$ 14,037	$ 14,037
19	Patch Cord de 5 ft color azul Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
20	Patch Cord de 5 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
21	Patch Cord de 10 ft color azul Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
22	Patch Cord de 10 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
				Total	$ 1,800,661

Costo nuevo puesto de trabajo (segundo hasta sexto puesto de la isla)					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	Cable trenzado 3x12AWG rojo	m	2	$ 5,144	$ 10,288
2	Cable trenzado 3x12AWG Azul	m	2	$ 5,028	$ 10,056
3	Canaleta Perimetral 10x4x2,4m (tramo)	und	1	$ 44,048	$ 44,048
4	Cable UTP cat 6 caja 305m	Caja	0.3	$ 546,515	$ 163,955
5	Jack Rojo cat 6	und	2	$ 11,253	$ 22,506
6	Jack Azul cat 6	und	2	$ 13,257	$ 26,514
7	Face plate cat 6	und	1	$ 6,638	$ 6,638
8	Tomacorriente con polo tierra blanca	und	1	$ 12,212	$ 12,212
9	Tomacorriente con polo tierra naranja	und	1	$ 19,147	$ 19,147
10	Conectores autodesforre	und	2	$ 4,402	$ 8,804
11	Tornillo para tapa de canaleta metalica de 1.9mm # 7x 7/16	und	10	$ 531	$ 5,310
12	Patch Cord de 5 ft color azul Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
13	Patch Cord de 5 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
14	Patch Cord de 10 ft color azul Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
15	Patch Cord de 10 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
				Total	$ 483,330

Costo nuevo sala reunión (8-10 personas todas con conexión a tomas y puntos de red)					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	Cable trenzado 3x12AWG rojo	m	60	$ 5,144	$ 308,640
2	Cable trenzado 3x12AWG Azul	m	60	$ 5,028	$ 301,680
3	Canaleta Perimetral 10x4x2,4m (tramo)	und	8	$ 44,048	$ 352,384
4	Tubería EMT 3/4" (tramo)	m	15	$ 20,794	$ 311,910
5	Tubería EMT 1" (tramo)	m	15	$ 23,788	$ 356,820
6	Curva EMT 3/4"	und	4	$ 3,804	$ 15,216
7	Curva EMT 1"	und	4	$ 3,105	$ 12,420
8	Unión EMT 3/4"	und	13	$ 1,546	$ 20,098
9	Unión EMT 1"	und	13	$ 1,990	$ 25,870
10	Cable UTP cat 6 caja 305m	und	2	$ 546,515	$ 1,093,030
11	Jack Rojo cat 6	und	10	$ 11,253	$ 112,530
12	Jack Azul cat 6	und	10	$ 13,257	$ 132,570
13	Face plate cat 6	und	10	$ 6,638	$ 66,380
14	Tomacorriente con polo tierra blanca	und	10	$ 12,212	$ 122,120
15	Tomacorriente con polo tierra naranja	und	10	$ 19,147	$ 191,470
16	Conectores autodesforre	und	40	$ 4,402	$ 176,080
17	Tornillo para tapa de canaleta metalica de 1.9mm # 7x 7/16	und	100	$ 531	$ 53,100
18	Breaker termomagnético 1x20	und	2	$ 14,037	$ 28,074
19	Patch Cord de 5 ft color azul Cat 6	und	10	$ 12,867	$ 128,670
20	Patch Cord de 10 ft color azul Cat 6	und	10	$ 64,059	$ 640,590
				Total	$ 4,449,652

Costo nuevo puesto de trabajo Jefe					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	Cable trenzado 3x12AWG rojo	m	50	$ 5,144	$ 257,200
2	Cable trenzado 3x12AWG Azul	m	50	$ 5,028	$ 251,400
3	Canaleta Perimetral 10x4x2,4m (tramo)	und	8	$ 44,048	$ 352,384
4	Tubería EMT 3/4" (tramo)	m	20	$ 20,794	$ 415,880
5	Curva EMT 3/4"	und	18	$ 3,804	$ 68,472
6	Unión EMT 3/4"	und	18	$ 1,546	$ 27,828
7	Cable UTP cat 6 caja 305m	und	0.6	$ 546,515	$ 327,909
8	Jack Rojo cat 6	und	2	$ 11,253	$ 22,506
9	Jack Azul cat 6	und	2	$ 13,257	$ 26,514
10	Face plate cat 6	und	2	$ 6,638	$ 13,276
11	Tomacorriente con polo tierra blanca	und	2	$ 12,212	$ 24,424
12	Tomacorriente con polo tierra naranja	und	2	$ 19,147	$ 38,294
13	Conectores autodesforre	und	4	$ 4,402	$ 17,608
14	Tornillo para tapa de canaleta metalica de 1.9mm # 7x 7/16	und	30	$ 531	$ 15,930
15	Breaker termomagnético 1x20	und	1	$ 14,037	$ 14,037
16	Patch Cord de 5 ft color azul Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
17	Patch Cord de 5 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 12,867	$ 12,867
18	Patch Cord de 10 ft color azul Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
19	Patch Cord de 10 ft color rojo Cat 6	und	1	$ 64,059	$ 64,059
				Total	$ 2,027,514

Costo nuevo puesto de trabajo					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	Superficie de trabajo en madera aglomerada 25 mm, ancho de 0.60 m y largo de 1.20 m acabado en laminado de alta presión formica en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, cantos rectos termo fundidos, con apoyo a piso por costados en lamina col rollad calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores r, incluye faldón en lamina Coll Roll calibre 20 micro perforado, doblado en U en la parte inferior para dar rigidez, este debe cubrir la vista desde la parte frontal del puesto de trabajo, el alto mínimo del faldón será de 0,4 m, incluye pasacables con tapa (de ser necesario)	Und	1	$ 520,000	$ 520,000
2	Silla para trabajo operativo alta 3 palancas. Material: asiento tapizado en pranna para trafico pesado, con espuma inyectada densidad 60 interno en madera prensada 12 mm y externo en polipropileno; espaldar tapizado en pranna para trafico pesado, color a escoger con espuma laminada densidad 26 con cubierta externa en polipropileno. Mecanismo contacto permanente (3 palancas): permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar, ajuste de la altura del espaldar con bloqueo por sistema de cremallera, ajusta la inclinación del asiento por medio de palanca, graduación de la altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de ø 600 mm, rodachinas de doble rueda de ø mínimo 60 mm en nylon reforzado para piso duro. Estructura: tubería redonda de 3/4" calibre 14 cromada. Medidas: altura: 980 mm – 1180 mm, ancho: 600 mm, profundidad de asiento: 450 mm, altura de asiento: 470 mm – 600 mm, altura espaldar: 560 mm, ancho espaldar: 470 mm.	Und	1	$ 480,000	$ 480,000
3	Cajonera metálica en acero Coll Roll cal. 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura o altura que se ajuste a las medidas del puesto de trabajo, acabado en pintura electrostática gris micro texturizado mate. Las cajoneras deben tener dos (2) gavetas y un cajón archivador, todos con correderas extensibles full extensión y con capacidad de carga 80 lb y tope, incluye cerradura frontal que permita asegurar todas las gavetas mediante sistema de trampa (con mínimo dos llaves), con cuatro rodachinas de vinilo para piso duro (una en cada extremo de la base).	Und	1	$ 390,000	$ 390,000
				Total	$ 1,390,000

Costo nuevo sala de juntas					
Item	**Elemento**	**Und**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	silla interlocutora ergonómica uso pesado, asiento y espaldar en polipropileno inyectado con protección U.V. color a escoger, asiento con espuma inyectada grosor 5 cm y densidad mínima 40 tapizado en textil de alta resistencia y fácil mantenimiento, paño polipropileno 100%, tejido plano tipo Dobby, color a definir (Hilat S.A., familia Jacquard, o similar) con apresto en látex pegue total con grapa, estructura cuatro patas apilable en tubería redonda col rollad de 7/8" Cal 14, electro soldado por mig con pintura electrostática color gris, con tapones internos en polipropileno inyectado	Und	8	$ 290,000	$ 2,320,000
2	Mesa de juntas en madera aglomerada 25 mm, ancho de 1.20 m y largo de 2.90 m acabado en laminado de alta presión formica en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, cantos rectos termo fundidos, soportes de apoyo a piso en tubo cuadrado de 2.5" col rollad calibre 18 con pintura electrostática, punteras plásticas con niveladores, pasacables con tapa (de ser necesario), soportes y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación	Und	1	$ 4,700,000	$ 4,700,000
				Total	$ 7,020,000