ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 38. Sum. E instalacion de transformador de 75Kva con subestacion

UNIDAD: UNIDAD

MATERIALES	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Suministro de transformador de 75Kva monofasico con protocolos para legalizacion electricaribe	UN	1.000		$8,000,000.00	$8,000,000.00
servicio de grua, incluye poste 1050 transportado e hincado	GL	1.000		$3,880,000.00	$3,880,000.00
crucetas metalicas	UN	2.000		$140,000.00	$280,000.00
estribos y suministros amobibles	GL	2.000		$240,000.00	$480,000.00
cajas corta circuitos y descargadores atmofericos	GL	2.000		$1,000,000.00	$2,000,000.00
consumibles, tuberias, capacetes, terminalescintas bandi	GL	1.000		$4,055,300.00	$4,055,300.00
gabinete principal certificado con proteccion principal de 350 amperios	UN.	1.000		$4,000,000.00	$4,000,000.00
excavacion subterranea para acometida de baja tension	ML	1.000		$1,100,000.00	$1,100,000.00
acometida de baja tension 4/0	ML	120.00		$33,000.00	$3,960,000.00
				Sub Total materiales	**$27,755,300.00**

EQUIPO	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramientas menores	GL.	2.00	1.00	$120,000.00	$120,000.00
				Sub Total equipo y h. menores	**$120,000.00**

MANO DE OBRA	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cuadrilla N°9	DIA	1.00	1.00	-	$0.00
				Sub Total Mano de obra	**-**
				COSTO DIRECTO	**$ 27,875,300**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 12 Sum. E instalacion de totalizador 100 amperios

UNIDAD:unidad

MATERIALES	UND.	CANT.		VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Totalizador trifasico 100amperios	UND.	1.000		$220,000.00	$220,000.00
				Sub Total materiales	**$220,000.00**

EQUIPO	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramientas menores	GL.	1.00	1.00	$50,000.00	$50,000.00
				Sub Total equipo y h. menores	**$50,000.00**

MANO DE OBRA	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cuadrilla N°5	DIA	1.00	1.00	169,591.52	$169,591.52
				Sub Total Mano de obra	**169,591.52**

COSTO DIRECTO	**$ 439,592**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 10 Sum. E instalacion de proteccion bifasica 50 amperios **UND. Unidad**

UNIDAD:unidad

MATERIALES	UND.	CANT.		VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Breaker bifasico 50 amperios	UND.	1.000		$45,000.00	$45,000.00
				Sub Total materiales	**$45,000.00**

EQUIPO	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramientas menores	GL.	1.00	1.00	$25,000.00	$25,000.00
				Sub Total equipo y h. menores	**$25,000.00**

MANO DE OBRA	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cuadrilla N°3	DIA	1.00	3.00	109,023.12	$36,341.04
				Sub Total Mano de obra	**36,341.04**

COSTO DIRECTO	**$ 106,341**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 11 Sum. E instalacion de proteccion monopolar 20-30 amperios **UND. Unidad**

UNIDAD:unidad

MATERIALES	UND.	CANT.		VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Breaker monopolar 20 -30amperios	UND.	1.000		$12,000.00	$12,000.00
				Sub Total materiales	**$12,000.00**

EQUIPO	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Herramientas menores	GL.	1.00	1.00	$25,000.00	$25,000.00
				Sub Total equipo y h. menores	**$25,000.00**

MANO DE OBRA	UND.	CANT.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Cuadrilla N°3	DIA	1.00	7.00	109,023.12	$15,574.73
				Sub Total Mano de obra	**15,574.73**

COSTO DIRECTO	**$ 52,575**